




M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Guineueta

Origen: 1970

Legalitzada:

Barri: Nou Barris

Límits:

Informant: La Junta

Data: 28-4-88

17-5-88

Associacions generades : Ø

Col·laboradors tècnics: cap d'habitual al fer la reivindicació. Si que volen imposar-los per la resolució tècnica de cada cas.

Inici: La lluita del barri comença amb la desaparició de la Guineueta Vella per construir el polígon Canyelles i pel traçat del Cinturó, amb els problemes que comporten d'expropiacions inadequades i les previsions de traslladar fora del barri els afectats.(veure fitxa)

Però justificant l'aparició de l'AV, els membres de la junta actual es divideixen en dos bàndols. Per uns el motiu principal fou per solucionar el problema del barri, com a defensa del barri. Pels altres per reorganitzar els partits, era la manera que els partits polítics poguessin reunir-se, es després de la mort d'en Franco quan es decanten per la defensa dels barris.

Situació actual:

A partir dels Ajuntaments democràtics baixa la participació.

Abans l'Ajuntament no et rebia. Ara, tenen bones paraules, es fan coses però com volen.

Les reivindicacions actuals segueixen centrades sobre la resolució del Cinturó conjuntament amb tot Nou Barris i a nivell específic del barri pel millorament de la vivenda.

L'Administració vol imposar els seus tècnics. Per la Rehabilitació amb el MOPU van poder escollir-los: en Ferran Navarro i en Bernal. Des que habitatge és competència de la Generalitat, els ha imposat.

Bibliografia: Ø

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Trinitat Nova

Origen:

Legalitzada:

Barri: Nou Barris

Límits: Meridiana - Via Favència- Torrent de Can Campanya - Parc de les Aiguës.

Informant: Sr. Diosdado Rebollo, president

Data: 8 - juliol

Associacions generades: Coordinadora 9 barris

Col.laboradors tècnics: l'arquitecte: actualment del Districte.

Si han estat necessàries consultes legals es recorria a la FAV.

Inici: Aglutinament de totes les forces polítiques i socials: partits polítics, sindicats, la parròquia (clergues i grups cristians), que uneixen la lluita per la millora del barri en la lluita política, compartint també esforços amb el Centre Social, apolític, des del qual algunes vocalies com la de dones duïen a terme importants reivindicacions com el mercat.

Es conserva el record del primer local "La Ponderosa" edificat pels propis veïns, com a quelcom mític. Més tard va ser cedit a l'Ajuntament per construir-hi una Residència d'Avis.

L'escola Benjamí, associació de pares i mestres va ser un altre lluita cohesionadora, abans de l'aparició de l'AV.

La reivindicació pendent des de sempre era la millora de l'habitatge. Tan les del Ministeri de la Vivenda, com les del Patronat Municipal de la Vivenda.

D'altre banda la gran batalla de més transcendència pública de l'AV va ser l'oposició al Pla Parcial Trinitat-Vallbona-Torre Baró.

Situació actual: Les lluites veïnals no s'han aturat mai. Tot i que potser si que hi va ver una certa devallada al perdre la carga política, la reivindicació, la negociació i fins la participació veïnal ha estat sempre present. Assisteixen a tots els plens municipals. Segueixen coordinats amb Nou Barris pels problemes que afecten al conjunt, o amb les AAVV, afectades per problemes específics. A un altre nivell i directament des de

cada Associació amb la FAVB.

El problema de rehabilitació de les vivendes encara perdura. Consideren que la rehabilitació de les vivendes del Ministeri, traspassades a la Generalitat ha estat feta (a través d'EDIGSA) en profunditat i s'ha urbanitzat l'entorn. En canvi la que ha fet el Patronat Municipal és incompleta i té pendent des de fa 8 anys la urbanització exterior.

Ara es planteja un nou problema: l'aluminosi.

Si l'any 82 encara es reclamava la unió de les dues Trinitats, (reivindicacions de passos elevats) avui, encanvi que la Meridiana es més permeable, l'escissió ha estat totalment consumada i ja no es planteja com a problema. Trinitat Vella, amb la nova divisió administrativa pertany a Sant Andreu i sembla sentir-s'hi més còmoda. Sembla com si hagués pesat més aquesta divisió convencional (ratificant, sens dubte, una realitat) que la mateixa realitat amb les successives barreres, primer del tren i després de la Meridiana.

Una reivindicació recent és la sortida del barri cap a la Meridiana ja que al fer la nova ordenació ha quedat tallada, poden entrar al barri directament des de la Meridiana però per accedir-hi es veuen obligats a anar fins Rio de Janeiro.

L'AV compte amb 1.300 socis i volen engegar una campanya per incrementar-los. Necessiten ampliar el local de que disposen sobre el mercat.

El problema de la participació de la gent jove és que practicamente no n'hi ha, donat que des de fa 30 anys no s'ha fet cap casa al barri. Tota la vivenda és de promoció pública, sense cap edificació privada. Hi han 4.500 vivendes amb gairebé 20.000 habitants.

Aquestes característiques, pensen que úniques a Barcelona, de manera tan exclusiva signifiquen que no hi ha hagut cap renovació de la població i si un fort envelliment. El 48% són majors de 60 anys.

Entre les activitats culturals i d'esbarjo, organitzen la Festa Major des del 1981 i fan classes d'aeròbic i de ioga.

Les relacions amb l'Ajuntament, "no són ni buenas ni malas". Sensació que aconseguixen molt poc o molt lentament. Poc pes decisor, l'Ajuntament té sempre la última paraula. A vegades concedeixen coses que no han demanat quan tenen problemes pendents més urgents. Per exemple el Metro. Demanaven la perllongació de la línia groga de Roquetes a Ciutat

Meridiana. I tot i que no està descartat, abans es perllongarà la línia verda fins a Trinitat Vella.

Bibliografia:

La Trinitat Nova, un barri construït oficialment. Barna. 1982

Butlletí Informatiu extraordinari. Festa Major Trinitat Nova.1992.

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: **Verdum**

Origen.

Legalitzada.

Barri: Nou Barris

Límits:

Informant: Jesús Carrasco, secretari
Miguel Rojo, soci

Data: 25 gener

Associacions generades: Subdivisió de Roquetes

Col·laboradors tècnics:

Inici: El barri s'havia ja organitzat per fer front a les greus deficiències de l'habitatge en el barri. Les vivendes del Governador construïdes el 1952, per reubicar els barraquistes de Sta. Gema amb motiu del Congrés Eucarístic, tenen una superfície de 20 m2, s'enfonçaven. Les de l'Obra Sindical del Hogar més grans estaven mal construïdes. Els terrenys es compraven a 2 rals el pam. Amb un total de 1464 vivendes i uns 22.000 habitants, no hi havia cap escola, cap centre sanitari, no hi havia transport públic. S'exigia tot perquè no hi havia res

El '70 apareix l'Associació Verdum-Roquetes oposant-se a signar cap contracte amb l'OSH, mentre no els arreglin les vivendes. Des de l'ol Espanya es consultava a Nou Barris com es feia per lluitar contra l'OSH.

Les reivindicacions sempre han estat articulades amb les de la totalitat de Nou Barris i s'els fa difícil destriar entre reivindicacions específiques del barri i les conjunes.

Situació actual:

L'etapa Socias es considera com la de més efectivitat. Després la retirada dels polítics no va representar inactivitat. Donà pas a activitats més petites i puntuals, semàfors, llums.

Durant la 1a. etapa de la democràcia municipal s'entrava més fàcilment a l'Ajuntament. Ara és més protocolari i les negociacions més dures. Es té la sensació que no s'ha aconseguit res d'allò que s'ha demanat.

Actualment les gestions s'allarguen i amaguen la falta de diners i d'interés.

Els problemes principal segueixen centrats en la rehabilitació de les vivendes. La part corresponent a Roquetes-Verdum de l'antiga OSH, ha estat ja rehabilitada per EDIGSA, mentre queda pendent de resoldre el problema molt més greu de les vivendes del Governador.

Bibliografia: Ø

Bartí: NOU BARRIS

83 reivindicacions

Subbarri: Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineuta, Prosperitat, Roquetes**Torre Baró, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Yellbona, Verdum**

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.1			76	Mur de contenció cases vermelles
1.1			84	Torrent Tapiola
1.1			88	Passeig Pinar
1.1/1.2.1	1.970	1.986	92	Via Julia
1.1/3.2	1.970		10	Urbanització Vivendes Obra Sindical del Hogar
1.2/3.2	1.972		20	Reparacions de les vivendes
1.2.1			40	Accessos al barri
1.2.1			77	ampliació cl. Pedrafità
1.2.1	1.970		25	mur de contenció
1.2.1	1.974		28	Urbanització zona carrer Aiguablava
1.2.1 /3.2	1.973		4	Polígon Guineueta
1.2.1/6.1.2	1.980	1.988	33	enllaç cl. Garbí-Aiguablava
2.1.1			159	Rio de Janeiro
2.1.1	1.970	1.987	2	Via Favencia-Anella
2.1.1	1.972		91	Segon Cinturó
2.1.2	1.969	0	90	Pla Parcial
2.2	1.977	0	93	Pla Popular
2.3.2	1.970	1.972	1	Oposició a una Guarderia dins del Parc.
2.3.2	1.973	1.974	38	Edificis del cl. Verge de Lourdes
2.3.2	1.976	1.981	6	Oposició a l'Escola Arnau deu Vives dins del Parc
2.4.2			53	PERI Pla de Fornells
2.4.2			86	PERI
2.4.2			89	PERI
2.4.3			87	Carretera a Montcada
3.1	1.977		61	Barraques Sta. Engracia

Barri: NOU BARRIS

83 reivindicacions

**Subbarri: Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineuta, Prosperitat, Roquetes
Torre Baró, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Yallbona, Verdum**

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
3.1/3.3	1.977	1.984	109	Pisos RENFE-Meridiana
3.2	1.970		11	Viverdes "del Gobernador"
3.3	1.971	1.976	3	Polígon Canyelles
4.2.1			94	El Castell del Baró
4.2.1/6.1/6.2	1.971		01	Mental de la Santa Creu
4.2.1/6.2.2	1.976	1.978	7	Escola Can Ensenya
5.1	1.980	1.980	15	semàfors
5.2.2	1.967	1.969	24	Pas de vianants a l'Av. Meridiana.
5.2.3	1.971	1.971	83	El tubo
6.			51	solars Garrigiano - Romani- Vidal i Guasch
6	1.977		64	Paralització llicència Viñeda-Argullós
6.	1.978		8	DARSA
6.1,2			69	Solar Casanovas - Boada
6.1.1			74	Parc infantil
6.1.1	1.979	1.987	32	Parc de la Trinitat
6.1.1/6.2.3			75	Església antiga
6.1.2			39	Plaça de la Trinitat
6.1.2			63	urbanització Vesubio-Formentera-Florida
6.1.2	1.974		62	Campo de la Bloc
6.1.2	1.980	1.988	18	Plaça Francesc Layret
6.1.3	1.977		29	Parc de les Aigües
6.2			67	Harry Walker
6.2	1.974		5	Guarderia Valldaura
6.2	1.981	1.987	9	Centre Social Madison
6.2.	1.984		17	Cine Cristal

Barri: NOU BARRIS**83 reivindicacions****Subbarri:****Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineueta, Prosperitat, Roquetes
Torre Baró, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Vallbona, Verdum**

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
6.2.1			34	Casal del Barri
6.2.1			44	Guarderia
6.2.1			45	Forum
6.2.1			68	Parvulario-Escuela Yesubio
6.2.1			71	Local Social
6.2.1			80	Biblioteca
6.2.1			81	Local Jubilats
6.2.1	1.967	1.982	23	Guarderia
6.2.1	1.972	1.982	27	Casal d'Avis
6.2.1	1.976	1.987	19	Planta asfàltica
6.2.1.16.2.3	1.974		13	Galeries Granada
6.2.2			43	Escola
6.2.2			52	Escola Pla de Formells
6.2.2			73	Escola Bressol
6.2.2			79	Escola F.P.
6.2.2			85	Escola FP
6.2.2	1.967	1.976	21	Escola Benjamí
6.2.2	1.970	1.980	12	Escola F.P.
6.2.2	1.976		14	Escola Paulo Freire
6.2.3			78	Ambulatori
6.2.3	1.977		30	Ambulatori
6.2.37.1.3			65	Plaça Angel Pestaña
6.2.4			42	Polisportiu
6.2.4			50	Polisportiu
6.2.4			70	Piscina Municipal

Bartí: NOU BARRIS

83 reivindicacions

Subbarri:

Canyelles, Ciutat Meridiana, Guineuta, Prosperitat, Roquetes
Torre Baró, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Yallbona, Yerdum

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
6.2.4			72	Ampliació zona esportiva
6.2.4	1.977		31	Camp de Futbol
6.2.4	1.980	1.983	16	BRAFA
6.2.4	1.984	1.987	26	Parc de l'Amistat
7.1.1			41	Mercat
7.1.1	1.967	1.977	22	Mercat de la Trinitat
7.1.2			82	Àndanes estació
7.1.2			95	El Metro

Barri: NOU BARRIS**Subbarri: Guineueta, Roquetes, Trinitat Nova, Verdum**

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>non reivindicació</u>
6.2.2	1.967	1.976	21	Escola Benjamí
7.1.1	1.967	1.977	22	Mercat de la Trinitat
6.2.1	1.967	1.982	23	Guarderia
5.2.2	1.967	1.969	24	Pas de viaranys a l'Av. Merdiana.
2.1.2	1.969	0	90	Pla Parcial
2.3.2	1.970	1.972	1	Oposició a una Guarderia dins del Parc.
2.1.1	1.970	1.987	2	Via Favencia-Anella
1.1.1.3.2	1.970		10	Urbanització Vivendes Obra Sindical del Hogar
3.2	1.970		11	Vivendes "del Gobernador"
6.2.2	1.970	1.980	12	Escola F.P.
1.2.1	1.970		25	mur de contenció
1.1.1.2.1	1.970	1.986	92	Via Julia
4.2.1.1.6.1.1.6.2	1.971		01	Mental de la Santa Creu
3.3	1.971	1.976	3	Polígon Canyelles
5.2.3	1.971	1.971	83	El tubo
1.2.1.3.2	1.972		20	Reparacions de les vivendes
6.2.1	1.972	1.982	27	Casal d'Avis
2.1.1	1.972		91	Segon Cinturó
1.2.1.1.3.2	1.973		4	Polígon Guineueta
2.3.2	1.973	1.974	38	Edificis del cl. Verge de Lourdes
6.2	1.974		5	Guarderia Yalldaura
6.2.1.1.6.2.3	1.974		13	Galeries Granada
1.2.1	1.974		28	Urbanització zona carrer Aiguablava
6.1.2	1.974		62	Campo de la Bloc
2.3.2	1.976	1.981	6	Oposició a l'Escola Amadeu Vives dins del Parc

Barri: NOU BARRIS**Subbarri: Guineuta, Roquetes, Trinitat Nova, Verdum**

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
4.2.1 i 6.2.2	1.976	1.978	7	Escola Can Ensenya
6.2.2	1.976		14	Escola Paulo Freire
6.2.1	1.976	1.987	19	Planta asfàltica
6.1.3	1.977		29	Parc de les Aigües
6.2.3	1.977		30	Ambulatori
6.2.4	1.977		31	Camp de Futbol
3.1	1.977		61	Barraques Sta. Engracia
6	1.977		64	Paralització Il·lencència Yñeda-Argullós
2.2	1.977	0	93	Pla Popular
3.1 i 3.3	1.977	1.984	109	Pisos RENFE-Meridiana
6.	1.978		8	DARSA
6.1.1	1.979	1.987	32	Parc de la Trinitat
5.1	1.980	1.980	15	semàfors
6.2.4	1.980	1.983	16	BRAFA
6.1.2	1.980	1.988	18	Plaça Francesc Layret
1.2.1 i 6.1.2	1.980	1.988	33	enllaç c/ Garbí-Aiguablava
6.2	1.981	1.987	9	Centre Social Madison
6.2.	1.984		17	Cine Cristal
6.2.4	1.984	1.987	26	Parc de l'Amistat

Barri: NOU BARRIS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
	1.1.1.1.2.1	1.970	1.986	92	Via Julia
	2.1.1	1.972		91	Segon Cinturó
	2.1.2	1.969	0	90	Pla Parcial
	2.2	1.977	0	93	Pla Popular
	3.1.1.3.3	1.977	1.984	109	Pisos RENFE-Meridiana
	7.1.2			95	El Metro
Canyelles	1.2.1			40	Accessos al barri
Canyelles	6.2.1			44	Guarderia
Canyelles	6.2.1			45	Forum
Canyelles	6.2.2			43	Escola
Canyelles	6.2.4			42	Polisportiu
Canyelles	7.1.1			41	Mercat
Ciutat Meridiana	1.1			76	Mur de contenció cases vermelles

Barri: NOU BARRIS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>non reivindicació</u>
Ciutat Meridiana	1.2.1			77	ampliació cl. Pedrafitja
Ciutat Meridiana	6.1.1			74	Parc Infantil
Ciutat Meridiana	6.1.1/6.2.3			75	Església antiga
Ciutat Meridiana	6.2.1			71	Local Social
Ciutat Meridiana	6.2.1			80	Biblioteca
Ciutat Meridiana	6.2.1			81	Local Jubilats
Ciutat Meridiana	6.2.2			73	Escola Bressol
Ciutat Meridiana	6.2.2			79	Escola F.P.
Ciutat Meridiana	6.2.3			78	Ambulatori
Ciutat Meridiana	6.2.4			72	Ampliació zona esportiva
Ciutat Meridiana	7.1.2			82	Andanes estació
Guineueta	1.2.1 /3.2	1.973		4	Polígon Guineueta
Guineueta	2.1.1	1.970	1.987	2	Via Favència-Anella

Barris: NOU BARRIS

<u>sub-partí</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>nº.</u>	<u>nom rei vindicació</u>
Guineueta	2.3.2	1.970	1.972	1	Oposició a una Guarderia dins del Parc.
Guineueta	4.2.1 i 6.2.2	1.976	1.978	7	Escola Can Ensenya
Guineueta	6.	1.978		8	DARSA
Guineueta	6.2	1.974		5	Guarderia Valldaura
Guineueta	6.2	1.981	1.987	9	Centre Social Madison
Guineueta Vella	3.3	1.971	1.976	3	Polígon Canyelles
Guineueta Verdum	2.3.2	1.976	1.981	6	Oposició a l'Escola Arnadeu Vives dins del Pa
Guineueta Verdum	6.2.2	1.970	1.980	12	Escola F.P.
Guineueta Vilapicina	4.2.1 i 6.1 i 6.2	1.971		01	Mental de la Santa Creu
Prosperitat	3.1	1.977		61	Barraques Sta. Engracia
Prosperitat	6	1.977		64	Paralització llicència Viñeda-Argullós
Prosperitat	6.1,2			69	Solar Casanovas - Boada
Prosperitat	6.1.2			63	urbanització Yesubio-Formentera-Florida

Barri: NOU BARRIS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
Prosperitat	6.1.2	1.974		62	Campo de la Bloc
Prosperitat	6.2			67	Harry Walker
Prosperitat	6.2.1			68	Parvulario-Escuela Yesubio
Prosperitat	6.2.3/7.1.3			65	Plaça Angel Pestaña
Prosperitat	6.2.4			70	Piscina Municipal
Prosperitat Porta	2.1.1			159	Rio de Janeiro
Roquetes	2.4.2			53	PERI Pla de Fornells
Roquetes	6.			51	solars Garigliano - Romani- Vidal i Guasch
Roquetes	6.2.2			52	Escola Pla de Fornells
Roquetes	6.2.4			50	Polisportiu
Roquetes Torre Baró	4.2.1			94	El Castell del Baró
Roquetes Verdum	1.1 / 3.2	1.970		10	Urbanització Vivendes Obra Sindical del Hoga
Torre Baró	2.4.2			89	PERI

Barri: NOU BARRIS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>per reivindicació</u>
Torre Baró Vallbona	5.2.3	1.971	1.971	83	El tubó
Trinitat Nova	1.2.1/3.2	1.972		20	Reparacions de les vivendes
Trinitat Nova	1.2.1	1.970		25	mur de contenció
Trinitat Nova	1.2.1	1.974		28	Urbanització zona carrer Aiguablava
Trinitat Nova	1.2.1/6.1.2	1.980	1.988	33	enllaç cl. Garbí-Aiguablava
Trinitat Nova	2.3.2	1.973	1.974	38	Edificis del cl. Verge de Lourdes
Trinitat Nova	6.1.1	1.979	1.987	32	Parc de la Trinitat
Trinitat Nova	6.1.2			39	Plaça de la Trinitat
Trinitat Nova	6.2.1			34	Casal del Barri
Trinitat Nova	6.2.1	1.967	1.982	23	Guarderia
Trinitat Nova	6.2.1	1.972	1.982	27	Casal d'Avis
Trinitat Nova	6.2.1	1.976	1.987	19	Planta asfàltica
Trinitat Nova	6.2.2	1.967	1.976	21	Escola Benjamí

Bartí: NOU BARRIS

<u>sub-partí</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
Trinitat Nova	6.2.3	1.977		30	Ambulatori
Trinitat Nova	6.2.4	1.977		31	Camp de Futbol
Trinitat Nova	6.2.4	1.984	1.987	26	Parc de l'Armistat
Trinitat Nova	7.1.1	1.967	1.977	22	Mercat de la Trinitat
Trinitat Nova	5.2.2	1.967	1.969	24	Pas de vianants a l'Av. Merdiana.
Trinitat Yella	6.1.3	1.977		29	Parc de les Aigües
Trinitat Yella	1.1			84	Torrent Tapiola
Vallbona	1.1			88	Passeig Pinar
Vallbona	2.4.2			86	PERI
Vallbona	2.4.3			87	Carretera a Montcada
Vallbona	6.2.2			85	Escola FP
Verdum	3.2	1.970		11	Vivendes "del Gobernador"
Verdum	5.1	1.980	1.980	15	semàfors

Barril: NOU BARRIS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
Verdum	6.2.	1.934		17	Cine Cristal
Verdum Roquetes	6.1.2	1.980	1.988	18	Plaça Francesc Layret
Verdum Roquetes	6.2.1. / 6.2.3	1.974		13	Galeries Granada
Verdum Roquetes	6.2.2	1.976		14	Escola Paulo Freire
Verdum Roquetes	6.2.4	1.980	1.983	16	BRAFA

m.s.u.

Reivindicacions

01

Barri: Nou Barris / Vilapicina

AAVV:

Guineueta

Porta

Vilapicina

Sub barri: Guineueta
Vilapicina

Dates: **inici** 1971

final

nom reiv.: Mental de la Santa Creu

emplaçament: carrer del Dr. Pi Molist

demanat: 1. que no desaparegui com hospital i que no s'hi fassin pisos.
2. equipaments, sanitaris, socials i esportius.

aconseguit: rehabilitació com a Seu del Districte

balanç veïns:

quantitatiu: 50%

formal:

pendent:

classificació: 4.2.1 / 6.1 / 6.2

resultat:

descripció: l'any '71, abans ja de la coordinadora de Nou Barris, es denuncia el que es vagin venent els terrenys per fer-hi pisos: Barcinova.

Els veïns s'hi oposen per baixar la densificació del barri. Es reivindiquen els jardins per a ús públic. No volen que desaparegui com a hospital.

Per altre part, els veïns de Barcinova recolcen l'Administració perquè tanqui l'Hospital, com a mesura per resoldre els problemes ocasionats pel veïnatge amb malats mentals i així revaloritzar les vivendes.

Impotents les AY, per aturar el trasllat, a més de les reivindicacions d'accions assistencials per ajudar als malats i les seves famílies, reivindiquen l'us de la finca per equipaments del barri: Ajardinament i Casal

Hospital de dia i llar de vells

Polisportiu, 2 pistes polisportives, camp de futbol, pistes de petanca, pista patinatge

font informació: COAC(dins l'arxiu del Patronat Ribas) AV Porta

m.s.u.

Reivindicacions

1

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1970

final 1972

nom reiv.: Oposició a una Guarderia dins del Parc.

emolacament: Parc de la Guineuta

demanat: que no es construeixi la guarderia dins del parc.

aconseguit: no reduir la zona verda.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 2.3.2

resultat:

descripció: Es volia construir una gran guarderia en l'interior del Parc, edificant uns terrenys que són parc urbà. L'oposició de l'AY, que la reclama en altres emplaçaments, atura l'operació.

fontes informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1970

final 1987

nom reiv.: Via Favència-Anella

emplaçament: laterals confrontants amb el barri

demanat: urbanització dels
laterals respectant les rassants

aconseguit: urbanització dels laterals
respectant relativament les rassants.

balanç

quantitatiu: 80%

veins:

formal: supeditat a la cobertura del Cinturó

pendent: falten semàfors

classificació: 2.1.1

resultat:

descripció: El projecte de construcció de Via Favència deixava aïllat el barri. Es una de les primeres reivindicacions per aconseguir que les rassants dels laterals no esdevinguin barreres

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta Vella

Dates: **inici** 1971

final 1976

nom reiv.: Polígon Canyelles

emplaçament: Actual Polígon Canyelles

demanat: la permanència en el barri de les famílies afectades.

aconseguit: control i millora del projecte. Vivendes en el barri

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 80%

formal: satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 3.3

resultat:

descripció: L'AY mobilitza els veïns davant l'expropiació a 300 famílies afectades per la construcció del Polígon Canyelles del Patronato Municipal de la Vivienda que presuposa la pràctica desaparició de la Guineueta Vella. S'aconsegueix la permanència en el barri. Les vivendes pels afectats són pagades pel PMV, i són distribuïdes als afectats per la pròpia AY. Amb l'ajuda de l'Oficina d'Informació Urbanística del Col·legi d'Arquitectes s'aconsegueix el control i millora del projecte i de les obres. Les vivendes distribuïdes entre els afectats per la pròpia AY

font informació: Cau-34 / La Lucha de barrios en Barcelona pàg. 29-30) / AY

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1973

final _____

nom reiv.: Poligon Guineueta

emplacament:

demanat: arranament dels carrers i espais lliures de l'interior del polígon i rehabilitació de les vivendes

aconseguit: iniciar la rehabilitació de les vivendes.

balanç
veins:

quantitatiu: 40%

formal:

pendent: acabar les obres.

classificació: 1.2.1 /3.2

resultat:

descripció: s'ha aconseguit fer pactar les institucions implicades i aporten un 25% el Mopu, la resta repartit entre Generalitat i Ajuntament

fontes informacióAV

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1974

final

nom reiv.: Guarderia Valldaura

emplaçament: Rambla del Caçador, 15

demanat: 1. manteniment de la
guarderia.
2. local de joves.

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2

resultat:

descripció: Davant el perill de tancar una guarderia que ja havia estat motiu de reivindicacions per problemes pedagògics, es reivindica un local del MOPU, que el ven al Patronat Municipal de Guarderies el qual després diu que no reuneix les condicions tècniques necessàries.

El local es reivindica ara com a Casal de Joves.

fontes informació: Barcelona a cops /AV

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta
Verdum

Dates: **inici** 1976

final 1981

nom reiv.: Oposició a l'Escola Amadeu Vives dins del Parc

emplaçament: Parc de la Guineueta

demanat: que es construeixi però no dins del parc.

aconseguit: Escola en el Parc.

balanç
veïns:

quantitatiu: 50%

formal:

pendent: Ø

classificació: 2.3.2

resultat:

descripció: Els veïns demanen una Escola però en algun altre solar. S'oposen a que es redueixi l'espai del parc. Malgrat la mobilització no s'aconsegueix.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: inici 1976

final 1978

nom reiv.: Escola Can Ensenya

emplacament: darrera el mercat

demanat: escola pera deficients en la Masia Can Ensenya

aconseguit: rehabilitada com escola

balanç
veins:

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 4.2.1 / 6.2.2

resultat:

descripció: Es buscava un local com escola per deficients. Es proposa l'Antiga Masia Can Ensenya, utilitzada per la parroquia. L'AY i la mateixa parroquia recolen la reivindicació.

fontes informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1978

final

nom reiv.: DARSA

emplaçament: Rambla del Caçador, 18-24

demanat: que l'Ajuntament compri els terrenys, modifiqui la qualificació i el destini a ús públic

aconseguit: la neteixa del solar.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 10%

formal:

pendent:

classificació: 6.

resultat:

descripció: La immobiliària fa propostes als veïns que no les accepten. Desvaloritzat, continua en mans privades.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta

Sub barri: Guineueta

Dates: **inici** 1981

final 1987

nom reiv.: Centre Social Madison

emplacament: Guineueta, 19

demanat: la seva adquisició definitiva com a Centre Social.

aconseguit: un casal d'avis

balanç

quantitatiu: 75%

veïns:

formal: els avis ja tenien un casal. L'administració no actua segons les necessitats dels barri

pendent: Ø

classificació: 6.2

resultat:

descripció: Els veïns reivindicaven com a Centre Social del barri, l'antic centre que havia estat de la OSH, després del MOPU i finalment de la Generalitat. Aquesta el destina a Casal d'avis, quan ja n'hi ha un altre i prescindeix de les propostes del veïnat.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

10

Barri: Nou Barris

AAVV: Roquetes
Verdum

Sub barri: Roquetes
Verdum

Dates: **inici** 1970

final _____

nom reiv.: Urbanització Vivendes Obra Sindical del Hogar

emplaçament: _____

demanat: urbanització, asfaltat,
rehabilitació de les vivendes

aconseguit: rehabilitades les del
sector sobre Via Favencia

balanç
veïns:

quantitatiu: 50%

formal:

pendent: de rehabilitació de Via Favencia cap a baix

classificació: 1.1 / 3.2

resultat: _____

descripció: Les vivendes de l'OSH, edificades a continuació de les del Governador, eren més grans però molt mal construïdes. 1.461 vivendes sense cap escola, ni equipaments sanitaris ni transports públics. A partir de 1970 es comença a reivindicar reparacions interiors, domèstiques. Durant anys aconseguixen de tant en tant anar apedegant.

Un estudi fet per què la Generalitat es fes càrreg de les obres xifrava les reparacions en 12.000 milions de Pessetes. Actualment se'n ocupa ADIGSA. Rehabilitació iniciada els darrers anys.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum

Sub barri: Verdum

Dates: **inici** 1970

final _____

nom relv.: Vivendes " del Governador "

emplaçament:

demanat: 1. Reparacions
2. PERI

aconseguit: PERI

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal: sembla que per fi es va a una solució definitiva, tot i els problemes que comportarà.

pendent: desenvolupament del PERI

classificació: 3.2

resultat:

descripció: Vivendes construïdes el 1952, per acollir els barraquistes de Santa Gema, amb motiu del Congrés Eucarístic. Conegudes com les vivendes del Governador, per ser una promoció del Govern Civil, tenen tan sols 20m2. i foren tan mal construïdes que s'enfonçaven. La densificació és enorme.
Des dels anys '70 que es lliuta per aconseguir reparacions parcials.
Darrerament s'ha exigit un PERI per plantejar una solució més definitiva.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Nou Barris

AAVV: Guineueta
Verdum

Sub barri: Guineueta
Verdum

Dates: **inici** 1970

final 1980

nom reiv.: Escola F.P.

emplacament: c/. Artesania - Parc

demanat: que s'acabi la construcció d'una escola professional.

aconseguit: un Centre de F.P.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 100%

formal: atisfatori.

pendent: Ø

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció: El Ministeri de Treball havia fet construir una escola professional, per una immobiliària fantasma, que va desaparèixer sense acabar-la, deixant l'estructura en mig del parc. A més de la falta que feien les escoles, la construcció a mig fer, representava un perill per nens i joves. Fortes reivindicacions de l'AV, que ocupen l'estructura per forçar les autoritats. Visites d'en Socias i d'en Figueruelo.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum

Sub barri: Verdum-Roquetes

Dates: **inici** 1974

final

nom relv.: Galeries Granada

emplaçament: c/. Almansa, 43

demanat: municipalització del local per equipaments: un CAP, llar de vells, biblioteca, sala de joventut.

aconseguit: CAP

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal:

pendent: de acabar les obres i acondicionar la resta

classificació: 6.2.1. / 6.2.3

resultat:

descripció: Es tracta d'unes galeries comercials abandonades, de 800 m², que es demanava fossin municipalitzades, per a ser destinades a equipaments. '77 comprades per l'Ajuntament. Actualment es realitzen les obres per instal·lar-hi un Centre de atenció psiquiàtrica. CAP. La resta està buit i ple d'escombreries.

fontes informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum Roquetes

Sub barri: Verdum-Roquetes

Dates: **inici** 1976

final _____

nom reiv.: Escola Paulo Freire

emplaçament: c/. Marín

demanat: escola d'adults

aconseguit: escola d'adults.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció: L'antic col·legi de monges, "Damas apostólicas", es trasllada d'edifici i queda un solar buit, reclamat per les AAYY per crear una escola d'adults. Les monges el cedeixen i en temps d'en Socias-Solans, s'instal·la l'escola en un barracó prefabricat. Posteriorment s'edifica un edifici.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

15

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum

Sub barri: Verdum

Dates: inici 1980

final 1980

nom reiv.: semàfors

emplaçament: c/. Góngora - Artesania

demanat: un semàfor

aconseguit: un semàfor

balanç
veins:

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.1

resultat:

descripció: Per aconseguir un semàfor en aquesta cruïlla, els jubilats s'hi assentaven tallant el trànsit.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

16

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum
Roquetes

Sub barri: Verdum
Roquetes

Dates: **inici** 1980

final 1983

nom reiv.: BRAFA

emplaçament: c/. Artesania

demanat: municipalització de les instal·lacions esportives.

aconseguit: la piscina.

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal: s'abandona reivindicar la resta d'instal·lacions

pendent: Ø

classificació: 6.2.4

resultat:

descripció: Instal·lacions esportives de l'Opus.

Aprofitant la irregularitat que la construcció havia tancat el pas a la muntanya, s'aconsegueix que els nens i nenes del barri tinguin accés a la piscina. Es reivindica la municipalització.

Finalment l'Ajuntament aconsegueix recuperar la piscina per tot el barri, però no la resta d'instal·lacions esportives.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

17

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum

Sub barri: Verdum

Dates: **inici** 1984

final _____

nom reiv.: Cine Cristal

emplaçament: c/. Viladrosa, 98

demanat: municipalització de l'edifici per equipaments sense determinar.

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.

resultat:

descripció: Sala de cinema tancada.

Donada la manca de solars buits del barri i per evitar que passi com amb el cine Roquetes, l'AY, reivindica que l'Ajuntament compri de moment l'edifici per destinar-lo a equipaments que després es determinarien.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

18

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum Roquetes

Sub barri: Verdum-Roquetes

Dates: **inici** 1980

final 1988

nom reiv.: Plaça Francesc Layret

emplaçament: Pl. Francesc Layret

demanat: la urbanització i
ajardinament del solar.

aconseguit: una plaça ajardinada.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal:

pendent:

acabar les obres

classificació: 6.1.2

resultat:

descripció: Reivindiquen la urbanització d'un ampli espai que desemboca a Via Julia.
(no es coneix l'origen del solar.....)
Acabarà formant part de l'eix Francesc Layret-Angel Pestanya, que creua la Via Julia.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

19

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova
Roquetes
Centre Social

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1976

final 1987

nom reiv.: Planta asfàltica

emplaçament: c/. de Portlligat

demanat: tancament de la fàbrica i
construcció d'un Ateneu Popular

aconseguit: tancament el '79.
Rehabilitació com Ateneu Popular,
amb instal·lacions provisionals.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 100%

formal: molt satisfactori, tot i que calen importants
reformes.

pendent: obres de reforma i millora

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció: Es un dels exemples paradigmàtics de les lluites veïnals contra les indústries
contaminants i perilloses. Les manifestacions populars aconseguixen fer-la tancar en menys
de tres anys i que desaparegui del barri. 1979.
En el seu lloc demanen un Ateneu Popular que aconseguixen el 1987. La instal·lació és molt
precària, i es tanca l'any 1991.

(1993 prevista l'obertura de les noves instal·lacions)

font informació: La Premsa 2-6-77 / El Correo Catalán 2-6-77
Urbanitzar en Domingo / AV Trinitat

m.s.u.

Reivindicacions

20

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1972

final _____

nom reiv.: Reparacions de les vivendes

emplaçament: tot el barri.

demanat: arranjament dels defectes constructius i urbanització de l'entorn.

aconseguit: rehabilitació total dels blocs del Ministeri. Parcial dels del Patronat.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: molt satisfactori el treball d'Adigsa. Insuficient el del Patronat.

pendent:

urbanització dels blocs del patronat.

classificació: 1.2 / 3.2

resultat:

descripció: La lluita per demanar millores imprescindibles en les vivendes del barri fou una constant anterior a l'existència de l'AY, i d'on va sortir la cohesió de grups que donaria origen a l'AY.

1.154 habitatges foren construïts per la Obra Sindical del Hogar i 1.100 pel Patronat Municipal de la Yivenda

Quan la OHS proposa vendre anticipadament els habitatges o a augmentar un 260% la quota de conservació el 1972 i el 1975 s'arriba a l'amortització de les cases del Patronat i s'han de formalitzar les escriptures, tant en un cas com en l'altre els veïns es neguen a signar sinó es realitzen les obres abans, i es deixen edifici i habitatge en perfecte estat.

Es demanava aigua corrent, i arranjar degotalls, esquerdes, humitats, suprimir els baixants per l'interior de les cases i urbanitzar els espais interiors de les illes.

Els arranjaments sempre foren pedaços fins que finalment s'ha realitzat una rehabilitació a fons, canviant cuines i banys.

font informació: Cau 34(pàg. 79 i 84-85) / AV

m.s.u.

Reivindicacions

21

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1967

final 1976

nom reiv.: Escola Benjamí

emplaçament: c/.La Fosca, 12

demanat: una escola maternal i d'EGB.

aconseguit: l'escola.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: molt satisfactori.

pendent: 0

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció: Reivindicació anterior a l'existència de l'AV. Una Associació de pares i mestres organitza una escola en barracons provisionals.
En Socias construeix l'edifici que cedeix a l'escola.

(1992 ha estat absorvida per l'escola Mercé Rodoreda i conserva només obertes una o dues aules, mentre no s'ampliï la Mercé Rodoreda. Els veïns el reclamen per a d'altres usos.)

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

22

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova
Centre Social T.N.

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici 1967

final 1977

nom reiv.: Mercat de la Trinitat

emplaçament: c/.Chafarines - Tamaru - Palamós

demanat: un mercat.

aconseguit: un mercat.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: molt satisfactori

pendent: Ø

classificació: 7.1.1

resultat:

descripció: En el projecte inicial de la urbanització ja estava previst l'existència d'un mercat en aquest emplaçament. Mai s'havia construït. Les mestresses de casa agrupades en una vocalia del Centre Social, comencen a manifestar-se i fer gestions per demanar un mercat al barri. Quan es construeix el de Verge de Montserrat, segueixen la reivindicació doncs arribar a Roquetes creuant el Torrent no els resolia res. A més de la resistència municipal han de vencer la dels petits botiguers. L'AY. recolça aquesta reivindicació. L'emplaçament inicial que demanaven es el de l'actual Parc de la Trinitat. Problemes tècnics (conduccions aigua que no permetien soterranis de descarga) ho impedeixen. Es construeix en el solar previst en el projecte de 1957. Mercats municipals cedeix uns locals a perpetuitat a l'AY.

font informació: AAV. / Butlletí 7, juny 1992

m.s.u.

Reivindicacions

23

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici 1967
final 1982

nom reiv.: Guarderia

emplaçament: c/. la Pedrosa, 15

demanat: una guarderia

aconseguit: guarderia L'airet

balanç
veins: **quantitatiu:** 100%
formal: satisfactori, malgarr la tardança

pendent: Ø

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció: La llarga lluita per una guarderia s'aconsegueix quan els nens pels quals es demanava ja són molt grans.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

24

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova
Trinitat Vella

Sub barri: Trinitat Nova
Trinitat Vella

Dates: **inici** 1967

final 1969

nom relv.: Pas de vianants a l'Av. Meridiana.

emplaçament: Av. Meridiana a l'altura de la Llosa

demanat: un pas elevat per creuar
la Meridiana unint les dues
Trinitats.

aconseguit: el pas elevat.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100%

formal: molt satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.2.2

resultat:

descripció: Des del 1967 es venia reclamant una millora de la unió entre la Trinitat Nova i la Vella, donat que compartien molts serveis com l'ambulatori.

'89, la inauguració de l'autopista de Girona suprimeix el pas peatonal i una parada de Bus. Una manifestació de veïns el dia 3 de Novembre, a 2/4 de 8 talla la Meridiana. Davant el requeriment policial perquè permetin el trànsit, es posen a ballar cridant "queremos un puente".

L'endemà comença la construcció d'un pas elevat i es reposen les parades de bus.

font informació: Barcelona a cops / La lucha de barrios en Barcelona / Barrio nº1. Periodico obrero de Horta-Carmelo / El distrito 9 Barris ante la Barcelona Olímpica. Junio 84.

m.s.u.

Reivindicacions

25

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1970

final _____

nom reiv.: mur de contenció

emplaçament: Av. Meridiana entre la Llosa i Garbí

demanat: un mur de contenció.

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent: de les obres de reforma de Meridiana

classificació: 1.2.1

resultat:

descripció: Des de sempre es venia reivindicant la construcció d'un mur de contenció que assegurés el desnivell entre les cases i la rasant de Meridiana a la vegada que s'urbanitzava l'indret que era un pou de deixalles.
Sempre s'anava aplaçant a la resolució de Meridiana.

(1992 resolt i ajardinat amb la nova urbanització de Meridiana)

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

26

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1984

final 1987

nom reiv.: Parc de l'Amistat

emplaçament: Palamós - Sagaró - Pedrosa - Via Favència

demanat: acondicionament per a ús esportiu de l'interior de l'illa.

aconseguit: pistes polisportives, amb vestuaris en la planta baixa d'un bloc.

balanç

quantitatiu: 125%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.4

resultat:

descripció: amb la reivindicació de la urbanització dels interiors d'illa es demanava que s'aprofités aquesta mançana per crear un petit parc com a camp de joc. La rehabilitació d'Adiga supera les expectatives dels veïns.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

27

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici 1972

final 1982

nom reiv.: Casal d'Avis

emplaçament: c/ de la Fosca,

demanat: residència i Casal d'Avis.

aconseguit: Residència, Casal i un teatre per a totes les activitats del barri.

balanç
veïns:

quantitatiu: 150%

formal: molt satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció: Des de sempre es demanava un casal d'avis. La urgència s'incrementava amb l'envelliment de la població. L'AY cedeix els locals construïts pels mateixos veïns, perquè es pugui edificar la residència. A més de la Residència i el Casal es contrueix un teatre amb accés directe des del carrer obert a totes les activitats del barri.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

28

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1974
final _____

nom relv.: Urbanització zona carrer Aiguablava

emplaçament: c/. Aiguablava

demanat: urbanització i arrenjament de la zona	aconseguit:
--	--------------------

balanç veins:	quantitatiu:
	formal:

pendent: de la reestructuració de les obres del cinturó.

classificació: 1.2.1

resultat:

descripció: la zona correspon a la part superior de les cotxeres i tallers del metro. La Generalitat està obligada a fer-ho però ha deixat l'obra a mitges, mentre que l'Ajuntament no la obliga a correspondre als seus compromisos.

(1992 acabades les obres d'urbanització i ajardinament, manquen els semàfors)

font informació: Butlletins. /AV

m.s.u.

Reivindicacions

29

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova
Trinitat Vella

Sub barri: Trinitat Nova
Trinitat Vella

Dates: inici 1977

final

nom reiv.: Parc de les Aigües

emplaçament: c/. Garbí- Av. Vallbona - Meridiana.

demanat: obertura al públic i
acondicionament del dipòsit
d'Aigües de Montcada.

aconseguit:

balanç
veïns:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.3

resultat:

descripció: Es tracta del jardí que rodeja el dipòsit de les Aigües, i que s'extenia a banda i banda de la Meridiana. Sempre tancat amb un guardia que el vigila. Es una antiga reivindicació dels veïns que no tenien cap parc urbanitzat. Ara la zona de la banda de Trinitat Vella ha desaparegut practicament amb el nus del Cinturó. Només caldria enderrocar un mur però no es fa.

fontes informació: Barcelona a cops /AV

m.s.u.

Reivindicacions

30

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1977

final _____

nom reiv.: Ambulatori

emplaçament: c/. Chafarines

demanat: un ambulatori.

aconseguit: municipalització.
Compromís de construir un CAP

**balanç
veins:**

quantitatiu: 50%

formal:

pendent: de començar les obres

classificació: 6.2.3

resultat:

descripció: en el barri no hi ha cap ambulatori. Per la S.S. correspon el de la Trinitat Vella, la qual cosa obliga a trevessar la Meridiana. La Generalitat traspassava la responsabilitat a l'Ajuntament que no hi posava el solar. Finalment l'Ajuntament ha expropiat un solar i després de moltes negociacions i exigències de l'AY. la generalitat s'ha compromés a començar les obres (el 1993)

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

31

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 197
final

nom relv.: Camp de Futbol

emplaçament: sobre el camí de Villa-real

demanat: un camp de futbol

aconseguit: un camp de futbol

balanç
veins: **quantitatiu:** 80%
formal: satisfactori

pendent: instal·lació dels seients

classificació: 6.2.4

resultat:

descripció:

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

32

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici 1979

final 1987

nom reiv.: Parc de la Trinitat

emplaçament: Tamariu - Aiguablava - Palamós

demanat: un parc

aconseguit: un parc

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: molt satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.1.1

resultat:

descripció: Es tracta d'un solar reclamat des de sempre per equipaments. Primer es reivindicava pel mercat. Després al no reunir les condicions necessàries s'hi va reivindicar un parc.

'85 s'inagura el parc i poc després un aiguat el destrueix arrossegant terra i vegetació al carrer Palamós.

Es reconstrueix aleshores sí amb el replanaments que exigeix el fort pendent d'aquest solar.

fontes informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

33

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: **inici** 1980

final 1988

nom relv.: enllaç c/. Garbí-Aiguablava

emplaçament: confluència Garbí-Aiguablava.

demanat: urbanització de l'enllaç del carrer Garbí amb l'Escola Sant Josep Oriol.

aconseguit: una placeta.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori

pendent:

semàfors

classificació: 1.2.1/6.1.2

resultat:

descripció: la confluència era un cau de porqueria que que no facilitava l'accés a l'escola ni afavoria conductes cíviques.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

34

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Nova

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Casal del Barri

emplaçament: c/. la Fosca

demanat: un Casal

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció: aprofitant que l'escola Benjamí està pràcticament clausurada, es reivindica el trasllat definitiu a Mercé Rodoreda i la utilització de l'escola com a Casal.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

38

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Vella

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici 1973

final 1974

nom relv.: Edificis del c/. Verge de Lourdes

emplaçament: Verge de Lorda, 2

demanat: paralització de les obres.

aconseguit: una guarderia construïda per la Caixa.

balanç

quantitatiu: 33%

veïns:

formal:

pendent: Ø

classificació: 2.3.2

resultat:

descripció: els veïns descobreixen que va a edificar-se en un dels terrenys més centrals proposats en el PGM com equipaments. El permís ha estat concedit poc abans de la seva aprovació. Els veïns paralitzen les obres varies vegades en va. Les obres es finalitzen sense modificar el projecte i la Caixa com a compensació accedeix a cedir els baixos com a guarderia que construirà ella mateixa.

fontes informació: CAU-34

m.s.u.

Reivindicacions

39

Barri: Nou Barris

AAVV: Trinitat Vella

Sub barri: Trinitat Nova

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Plaça de la Trinitat

emplaçament: Plaça de la Trinitat

demanat: una plaça

aconseguit: la plaça

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.2

resultat: _____

descripció:

font informació: Butlletins

m.s.u.

Reivindicacions

40

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Accessos al barri

emplacament:

demanat: arrenjament dels accessos i demolició del mur que està a l'entrada principal. Acabat dels laterals.

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent: reurbanització dels accessos lligada a la resolució del cinturó

classificació: 1.2.1

resultat: _____

descripció:

(1992, resultat)

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

41

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Mercat

emplaçament: c/. Antonio Machado

demanat: un mercat.

aconseguit: el mercat.

balanç
veins:

quantitatiu: 100%

formal:

pendent:

classificació: 7.1.1

resultat:

descripció: construcció d'un mercat en un solar buit

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

42

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: inici _____
final _____

nom reiv.: Polisportiu

emplacament:

demanat:

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.4

resultat: _____

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

61

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici 1977

final

nom reiv.: Barraques Sta. Engracia

emplacament: c/.Santa Engracia, actualment Angel Pestaña

demanat: vivendes.

aconseguit: vivendes

balanç
veïns:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 3.1

resultat:

descripció: En el Pla del 57 ja figurava com a zona verda però els blocs es van apoderar de la meitat del terreny. Els Veïns reclamen tot el terreny balder com a parc, sense que s'imposin contribucions especials.

77. Ells mateixos el nateixen, planten un pi i bancs.

Finalment l'ajuntament l'urbanitzarà

font informació: El Correo Catalán 4-5-77

m.s.u.

Reivindicacions

62

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: **inici** 1974

final

nom reiv.: Campo de la Bloc

emplaçament: c/. Vinyar- d'en Tissó

demanat: una plaça

aconseguit: una plaça més petita

**balanç
veins:**

quantitatiu: 90%

formal:

pendent:

classificació: 6.1.2

resultat:

descripció:

font informació: Mundo diario 5-8-77 / Cau-34 /
Nou Barris i Barcelona Olímpica

m.s.u.

Reivindicacions

63

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: urbanització Vesubio-Formentera-Florida

emplaçament: confluència dels tres carrers

demanat: ajardinament

aconseguit: placetes i pistes petanca

balanç

quantitatiu: 75%

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.2

resultat:

descripció:

el juny del 77 els veïns reclamen que l'Ajuntament urbanitzi la confluència d'aquests carrers esdevinguts un pou de deixalles.

L'Ajuntament es limita a neteïxar-los. Els veïns planten simbòlicament arbres, instal·len bancs i senyals de prohibit aparcar que es respecten.

font informació: Mundo Diario 5-8-77

m.s.u.

Reivindicacions

64

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici 1977

final

nom reiv.: Paralització llicència Viñeda-Argullós

emplaçament: Vinyar en les proximitats d'Argullós.

demanat: suspensió de llicència en tant no es coneixin les necessitats del barri.

aconseguit:

balanç
veïns:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6

resultat:

descripció: Demanen la impugnació o suspensió de llicència abans de començar una obra en aquest solar, en tant que el nou Consistori no faci una redistribució i estudi de les necessitats del barri, perquè es tracta d'un dels únics 17 solars que els veïns han comptabilitzat que queden disponibles en el barri per a poder ser dedicats a equipaments.

font informació: Mundo Diario 6-8-77

m.s.u.

Reivindicacions

65

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici

final

nom reiv.: Plaça Angel Pestaña

emplaçament:

demanat: Casal del Barri i
parquing municipal

aconseguit: una plaça, casal amb sala
d'actes i parquing.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.3/7.1.3

resultat:

descripció:
Engràcia

descampat on probablement debien haver-hi les barraques de Santa

fontes informació: IB. i BO.

m.s.u.

Reivindicacions

67

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Harry Walker

emplaçament: Pg. de Valldaura - Baltasar Gracian - Sant Francesc Xavier

demanat: urbanització, neteixa i Centre de salut.

aconseguit: Col·legi Santiago Rossinyol, polisportiu

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal:

pendent:

millora polisportiu

classificació: 6.2

resultat:

descripció: Fàbrica marcada per les lluites sindicals, es reivindica com a espai d'equipaments.

Enn el '75 comencen les obres d'un bloc malgrat la reivindicació, davant la qual l'Ajuntament fa apareixer una llicència quan previament havia dit que no n'hi havia.

fontes informació: N.B. / B.O.

m.s.u.

Reivindicacions

68

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Parvulario-Escuela Vesubio

emplaçament:

demanat: Escola bressol i EGB.

aconseguit: Escola Mercé Rodoreda.

balanç

quantitatiu: 80%

veins:

formal: funciona amb una extensió d'aules a l'antiga Benjamí

pendent: ampliació d'aules.

classificació: 6.2.1

resultat: _____

descripció:

font informació: AV Trinitat

m.s.u.

Reivindicacions

69

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Solar Casanovas - Boada

emplaçament:

demanat: expropiar-lo per
construir una plaça

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1,2

resultat: _____

descripció:

fonts informació:

m.s.u.

Reivindicacions

70

Barri: Nou Barris

AAVV: Prosperitat

Sub barri: Prosperitat

Dates: inici

final

nom reiv.: Piscina Municipal

emplaçament: Via Favencia redera el camp de futbol

demanat: una piscina

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.4

resultat:

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

43

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Escola

emplaçament:

demanat:

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat: _____

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

44

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: inici

final

nom reiv.: Guarderia

emplacament:

demanat:

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció:

fonts informació:

m.s.u.

Reivindicacions

45

Barri: Nou Barris

AAVV: Canyelles

Sub barri: Canyelles

Dates: **inici** _____
final _____

nom reiv.: Forum

emplaçament:

demanat:

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat: _____

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

50

Barri: Nou Barris

AAVV: Roquetes

Sub barri: Roquetes

Dates: **inici** _____
final _____

nom reiv.: Polisportiu

emplaçament:

demanat:

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.4

resultat: _____

descripció:

(1992 inaugurat el del cinturó- no sabem si es el que es reivindicava en el inicis)

fontes informació:

m.s.u.

Reivindicacions

51

Barri: Nou Barris

AAVV: Roquetes

Sub barri: Roquetes

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: solars Garigliano - Romani- Vidal i Guasch

emplaçament:

demanat: solars com a jardi

aconseguir placeta

balanç

quantitatiu 50%

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.

resultat:

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

52

Barri: Nou Barris

AAVV: Roquetes

Sub barri: Roquetes

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Escola Pla de Fornells

emplaçament:

demanat: edifici per
l'escola-cooperativa

aconseguit: l'edifici

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció:

(1992. L'Escola ha desaparegut com a entitat. L'edifici va estar ocupat per les oficines de l'ARI de Roquetes, és reivindicat ara com a casal de joves)

fontes informació:

m.s.u.

Reivindicacions

53

Barri: Nou Barris

AAVV: Roquetes

Sub barri: Roquetes

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: PERI Pla de Fornells

emplaçament:

demanat: un PERI

aconseguit: redacció del PERI i un ARI

balanç

quantitatiu: 33%

veins:

formal: s'han consumit els millions de l'ARI, sense que s'hagin notat millores en el barri.

pendent:

classificació: 2.4.2

resultat:

descripció:

font informació: AV.Trinitat

m.s.u.

Reivindicacions

71

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Local Social

emplacament: soterrani illa Rasos de Peguera - Moixeró - Vallcivera

demanat: local Social

aconseguit: Centre Cívic Ciutat Meridiana-Torre Baró-Vallbona

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat: _____

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

72

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Ampliació zona esportiva

emplaçament:

demanat: piscines, pista tennis,
basquet, futbol-sala

aconseguit: pista polisportiva

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.4

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

73

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____
final _____

nom reiv.: Escola Bressol

emplacament: a continuació del camp de futbol

demanat:

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

74

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Parc infantil

emplaçament: Rasos de Peguera - Vallcivera

demanat: un parc en el lloc on es
pretenia un parking soterrani

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.1

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

75

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____
final _____

nom reiv.: Esglesia antiga

emplacament:

demanat: Centre planificació
familiar, parc infantil

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.1/6.2.3

resultat:

descripció:

fonts informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

76

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Mur de contenció cases vermelles

emplaçament: c/.de les agudes

demanat: un mur de contenció

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 1.1

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

77

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: ampliació c/. Pedrafita

emplaçament: c/. Pedrafita

demanat:

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 1.2.1

resultat: _____

descripció:

font informació:

Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

78

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Ambulatori

emplaçament: en els terrenys sobre la petanca

demanat: Ambulatori

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.3

resultat: _____

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

79

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Escola F.P.

emplacament: al costat de l'institut

demanat: Escola F.P.

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció:

fonts informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

80

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Biblioteca

emplaçament: Rasos de Peguera

demanat: una biblioteca

aconseguit: una biblioteca de la Caixa

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

81

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Local Jubilats

emplaçament:

demanat: local jubilats

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.1

resultat: _____

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

82

Barri: Nou Barris

AAVV: Ciutat Meridiana

Sub barri: Ciutat Meridiana

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Andanes estació

emplaçament:

demanat: ampliació de les
andanes

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 7.1.2

resultat:

descripció:

font informació: Separata 9BARRIS de Ciutat Meridiana. 1976

m.s.u.

Reivindicacions

84

Barri: Nou Barris

AAVV: Vallbona

Sub barri: Vallbona

Dates: **inici** _____

final _____

nom reiv.: Torrent Tapiola

emplaçament:

demanat: canalització

aconseguit:

balanç

veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 1.1

resultat: _____

descripció:

fontes informació:

m.s.u.

Reivindicacions

85

Barri: Nou Barris

AAVV: Vallbona

Sub barri: Vallbona

Dates: inici

final

nom reiv.: Escola FP

emplaçament:

demanat: una escola de FP.

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció: la definitiva a Ciutat Meridiana

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

86

Barri: Nou Barris

AAVV: Vallbona

Sub barri: Vallbona

Dates: inici

final

nom reiv.: PERI

emplaçament:

demanat: redacció i execució d'un PERI

aconseguit: redacció del PERI

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal:

pendent:

de l'execució

classificació: 2.4.2

resultat:

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

87

Barri: Nou Barris

AAVV: Vallbona

Sub barri: Vallbona

Dates: inici

final

nom reiv.: Carretera a Montcada

emplaçament:

demanat: una carretera que comuniqui el barri amb Montcada bifurcació.

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 2.4.3

resultat:

descripció:

fontes informació:

m.s.u.

Reivindicacions

88

Barri: Nou Barris

AAVV: Vallbona

Sub barri: Vallbona

Dates: inici _____

final _____

nom reiv.: Passeig Pinar

emplaçament:

demanat: asfaltar-lo

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 1.1

resultat: _____

descripció:

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

83

Barri: Nou Barris

AAVV: Torre Baró
Vallbona

Sub barri: Torre Baró - Vallbona

Dates: **inici** 1971

final 1971

nom reiv.: El tubo

emplaçament: pas soterrani per sota la N-152

demanat: acondicionament del pas soterrani que s'inunda quan plou

aconseguit: l'acondicionament del pas.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.2.3

resultat:

descripció: el pas soterrani que permet la comunicació entre els dos barris i l'accés dels veïns de Vallbona a l'estació de Torre Baró, s'inunda així que plou i la gent es veu obligada a creuar la carretera, patint nombrosos accidents.

El veïnat talla la carretera nacional per demanar l'acondicionament del pas. Intervé la policia. Però la reivindicació s'aconsegueix de manera immediata.

font informació: Barcelona a cops / La flucha en los barrios 6 Cau-34

m.s.u.

Reivindicacions

89

Barri: Nou Barris

AAVV: Torre Baró

Sub barri: Torre Baró

Dates: **inici** _____
final _____

nom reiv.: PERI

emplaçament: _____

<u>demanat:</u> redacció i execució del PERI	<u>aconseguit:</u> redacció del PERI
---	---

balanç veins:	quantitatiu: 33%
	formal:

pendent: _____

classificació: 2.4.2

resultat: _____

descripció:

fonts informació:

Barri: Nou BarrisAAVV: Nou Barris

Sub barri:

Dates: inici 1969final 0nom reiv.: Pla Parcialemolacament: afectava els 9 barris

demanat: participar en la redacció; mínimes expropiacions amb indemnitzacions justes, vivenda en el barri assequible i immediata; equipaments i transports.

aconseguit: congelar el Pla.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: durant anys es va mantenir l'amenaça, avui està oblidat.

pendent: Ø

classificació: 2.1.2

resultat:

descripció: el 1969 es convoca un concurs nacional d'idees per la redacció d'un Pla Parcial que afectava 9 barris de la zona, que serà aprovat inicialment el 1972. Les diverses associacions s'hi oposen perquè ningú ha consultat les seves necessitats i temen una maniobra especulativa, que enderroqui les seves vivendes (4.100 habitatges estan afectades) i els equipaments no arribin a ser realitzats mai per manca de rendibilitat.

L'Ajuntament escatima tant com pot les exposicions públiques.

Assamblees en cada barri i una de general, impugnacions, assitències a plens, taules rodones amb assitència de col·legis professionals i autoritats, es concreten en una plataforma reivindicativa: permanència en el barri; garantia de vivenda assequible i immediata a l'enderrocament; indemnització justa en el cas dels propietaris; transports públics; conservació del major nombre d'habitatges; que la iniciativa privada no s'aprofiti dels barris; equipaments e infraestructures.

'73, Porcioles no s'atreveix a aprovar-lo definitivament; ho farà en Massó el, però finalment quedarà congelat. **Amb aquesta reivindicació neix l'AY de Nou Barris**

fonts informació: Cau-34 (pàg. 78) / La lucha de barrios (pàg. 71)

m.s.u.

Reivindicacions

91

Barri: Nou Barris

AAVV: Nou Barris

Sub barri: Guineueta - Canyelles
Verdum - Roquetes -
Trinitat

Dates: **inici** 1972

final _____

nom reiv.: Segon Cinturó

emplacament: de Karl Marx a Meridiana

demanat: 1. no a les expropiacions.
2. cobertura del cinturó.

aconseguit: vivendes en el barri.
Cobertura parcial.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: molt satisfactori

pendent: acabar les obres e instal·lar les pantalles acústiques.

classificació: 2.1.1

resultat:

descripció: es tracta d'una de les lluites paradigmàtiques que va aglutinar les diferents associacions donant origen a la idea de Nou Barris.
Se inicia amb la lluita a Guineueta Yella, contra l'expropiació a 32 famílies. Els expropiats es neguen a signar les actes. (en col·laboració amb Penitents-Taixonera que també es veia afectada v. fitxa 41 d'Horta). Juny 1972, un grup de dones aconsegueix aturar les màquines. Alguns veïns accepten ser traslladats a Ciutat Meridiana. Els que resisteixen aconsegueixen vivendes en el barri. La lluita es perllonga amb l'oposició a les expropiacions pel Polígon Canyelles (fitxa 3).
després s'inicia la lluita pel traçat del Cinturó que el PGM determinava deprimint. Els veïns exigeixen que sigui cobert, perquè no aïlli uns barris dels altres.
Assambles de veïns, aturades de circulació actes de tota mena. Es probablement la reivindicació que ha continuat mantenint les mobilitzacions fins i tot durant la democràcia.
La pressió constant per aminorar el seu impacte sobre els barris aconsegueix grans trams coberts i el compromís d'instal·lar pantalles acústiques

font informació: Barcelona a cops. Barrios en lucha (pag. 29 i 69) /
Cau-34. / Company, any II, nº1.1973, (pàg.4)

m.s.u.

Reivindicacions

92

Barri: Nou Barris

AAVV: Verdum-Prosperitat

Sub barri: Trinitat - Vallbona-
Torre Baró

Dates: **inici** 1970

final 1986

nom reiv.: Via Julia

emplaçament:

demanat: urbanització de Via Julia
i que no sigui una via ràpida.

aconseguit: El passeig emblemàtic de
9 barris.

balanç

quantitatiu: 95%

veins:

formal: molt satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 1.1 / 1.2.1

resultat:

descripció:

Modificar i controlar el traçat.

fonts informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

93

Barri: Nou Barris

AAVV: Nou Barris

Sub barri:

Dates: **inici** 1977

final 0

nom reiv.: Pla Popular

emplaçament: tot el barri

demanat: resoldre les carències del barri a partir de les propostes veïnals.

aconseguit: que algunes propostes siguin recollides pel districte.

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 2.2

resultat:

descripció: proposta unitària que recollia totes les reivindicacions pendents de 9 barris

font informació: Hoja del Lunes 8-8-77.

m.s.u.

Reivindicacions

94

Barri: Nou Barris

AAVV: 9 Barris

Sub barri: Roquetes-Torre Baró

Dates: inici

final

nom reiv.: El Castell del Baró

emplaçament: Ctra. Alta de Roquetes

demanat: Manteniment del Castell,
millora dels accessos i
urbanització de l'entorn.

aconseguit: restauració de les runes
i urbanització de l'entorn.

balanç
veins:

quantitatiu: 80%

formal:

pendent: l'accés des de Roquetes.

classificació: 4.2.1

resultat:

descripció: Més que una reivindicació puntual ha estat un sentiment col·lectiu de manteniment d'un signe identificatiu del barri. Les escoles hi duïen els nens, el dimecres de cendra s'hi anava a "enterrar la sardina", les famílies hi pujaven a menjar pa i truita. El Districte fa seu aquest sentir i impulsa la restauració i la urbanització planejada en el PERI de Roquetes.

L'accés al barri de Roquetes no s'ha millorat

font informació AV.Trinitat

m.s.u.

Reivindicacions

95

Barri: Nou Barris

AAVV: Nou Barris

Sub barri:

Dates: inici

final

nom reiv.: El Metro

emplacament:

demanat: 1. el metro a Nou Barris.
2. perllongació de la línia
groga fins a Ciutat Meridiana

aconseguit: metro fins a Roquetes.

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 7.1.2

resultat:

descripció:

(1992. 1er. s'allargarà la verda fins a Trinitat Vella)

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

109

Barri: Nou Barris / Porta

AAVV: Porta
Prosperitat

Sub barri:

Dates: inici 1.977

final 1.984

nom reiv.: Pisos RENFE-Meridiana

emplaçament: Terrenys RENFE-Meridiana

demanat: vivendes socials.

aconseguit: vivendes socials.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: els pisos són molt macos. L'adjudicació un desastre. Alt percentatge de gitanos que ha degradat les vivendes i el barri.

pendent: ☒

classificació: 3.1 /3.3

resultat: erradicació barraquisme i nuclis marginals.


descripció: Els veïns demanaven vivendes socials pels barraquistes de Prosperitat i pels habitants de vivendes marginals amb greus dèficits sanitaris de Porta. Reunions, entrevistes i manifestacions.

L'AY. va fer un cens d'uns i altres. També es preveïen pels afectats per re- formes urbanístiques. Els pisos construïts per la Generalitat, foren adjudicats pel PMH, sense tenir en compte les demandes de l'AY. Foren entregats sense cel.lules d'habitabilitat. S'hi van instal.lar gran quantitat de famílies gitanes que han provocat greus conflictes, no sols en les pròpies vivendes, sinò també en l'escola propera i en els habitatges de l'entorn.

Els veïns que han pogut han abandonat la zona.

22 dec.82 entrega claus 1ª fase.

font informació: AY.



Realitzat en un 100%



Realitzat en un 50%



Per aconseguir




M.S.U. a Barcelona.

SARRIÀ

E : 1/10 000

Gener 1988.



DC

Barri: SARRIA

21 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.2.2	1.972		15	Castell de l'Oreneta
2.1.1	1.974		2	Túnel de Vallvidrera i Segon Cinturó
2.1.1	1.974	1.976	3	Pla Comarcal
2.1.1	1.981		18	Escola Orlandai
2.1.2 / 1.2.2	1.974	1.980	7	Plaça Sarrià
2.2	1.974	1.976	4	El Mercat
2.2	1.974	1.976	5	Ajuntament
2.3.1 / 2.3.2	1.975	1.976	12	Casa de los Concejales
2.3.1 / 6.1.1 / 6.2	1.975		9	Les cobres de Sarrià
2.3.2 / 6.2.4	1.986		21	Piscines i Esports
2.4.1	1.986		20	PERI Can Caralleu
2.4.2	1.984		19	PERI
4.2	1.975	1.976	10	Casa Lloret
4.2.1	1.974		6	Casa Sastre i Marqués
4.2.1	1.976		14	Torre Ponsich
4.2.1 / 6.2.1	1.979	1.987	17	Cases carrer Canet
5.1	1.975	1.980	8	Semàfor
5.1	1.977	1.978	16	semàfors
5.2 / 7.2	1.970		1	Estació de Sarrià
6.1.1 / 6.2.2	1.976	1.983	13	Jardins i Casal de Sarrià
6.1.2	1.975	0	11	Font de la Pineda o del Bou

Barri: SARRIA

21 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
5.2 i 7.2	1.970		1	Estació de Sarrià
1.2.2	1.972		15	Castell de l'Oreneta
2.1.1	1.974		2	Túnel de Vallvidrera i Segon Cinturó
2.1.1	1.974	1.976	3	Pla Comarcal
2.2	1.974	1.976	4	El Mercat
2.2	1.974	1.976	5	Ajuntament
4.2.1	1.974		6	Casa Sastre i Marqués
2.1.2 i 1.2.2	1.974	1.980	7	Plaça Sarrià
5.1	1.975	1.980	8	Semàfor
2.3.1 i 6.1.1 i 6.2	1.975		9	Les cobreres de Sarrià
4.2	1.975	1.976	10	Casa Lloret
6.1.2	1.975	0	11	Font de la Pineda o del Bou
2.3.1 i 2.3.2	1.975	1.976	12	Casa de los Concejales
6.1.1 i 6.2.2	1.976	1.983	13	Jardins i Casal de Sarrià
4.2.1	1.976		14	Torre Ponsich
5.1	1.977	1.978	16	semàfors
4.2.1 i 6.2.1	1.979	1.987	17	Cases carrer Canet
2.1.1	1.981		18	Escola Orlandai
2.4.2	1.984		19	PERI
2.4.1	1.986		20	PERI Can Caralleu
2.3.2 i 6.2.4	1.986		21	Piscines i Esports

m.s.u.

Reivindicacions

1

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1970

final

nom reiv.: Estació de Sarrià

emplaçament: Estació F.F.Sarrià

demanat: seguretat per creuar les vies. Supressió d'un mur.

aconseguit: una pasarella.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 50%

formal: insatisfacció per no aconseguir ni tant sols rebaixar el mur.

pendent:

la solució definitiva de la remodelació de Via Augusta.

classificació: 5.2 / 7.2

resultat: millorar la seguretat vial

descripció: Es tracta probablement de la reivindicació més antiga. Es comença denunciant reclamacions la inseguretat per atravesar les vies augmentada per la construcció de la nova estació. Es demana un pasarella. I es protesta per l'aixecament d'un mur que tanca, batejat com el "mur de la vergonya" que tanca el carrer.
Es construeix un pasarella que enllaça la Via Augusta amb el carrer Jaume Piquet creuat les vies, però no s'aconsegueix ni suprimir ni rebaixar l'alçària del mur.

font informació: Cau 34 / Sarrià 9 / M. Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià - Peu Funicular -
Vallvidrera - Tres Torres -
St.Gervasi - Prop.Les Planes

Sub barri:

Dates: **inici** 1974
final _____

nom reiv.: Túnel de Vallvidrera i Segon Cinturó

emplaçament:

demanat: supressió del vial fins a
les Cotxeres. Oposició a les
expropiacions.

aconseguit: descartat el vial des Via
Augusta a Les Cotxeres.

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal:

pendent: de que es reprengui el projecte

classificació: 2.1.1

resultat: modificació vial

descripció: Totes les AAVV de les zones afectades inicien la lluita oposant-se a la expropiació per la construcció del Túnel de Vallvidrera.

El projecte inicial proposava un gran vial des de la sortida del túnel fins a les Cotxeres de Sarrià, destruint la major part de la trama urbana,

Els veïns proposen perllongar el túnel des de la sortida a la Plaça Borràs fins a la cruïlla de Passeig de la Bonanova amb Via Augusta.

L'oposició a les expropiacions per l'obertura del II Cinturó s'afegirà en aquesta mateixa lluita. El problema es també denunciat per una proclama ecologista contra les vies ràpides.

(Respecte al túnel la realització definitiva, recull part de l'esperit de la reivindicació, no es tot l'accés soterrat sinó en rassa que desemboca a la Via Augusta, sense continuar més enllà)

fontes informació: Barcelona a cops / Butlletí de Sarrià nos. 1- 2 -
5bis / Sarrià nos. 45 - 55 - 60 - 66

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1976

nom reiv.: Pla Comarcal

emplaçament: tot el barri

demanat: suprimir:

-l'eixamplemet dels carrers
Jaume Piquet, Iborra, Monterols.
-la via rápida creuant el barri i
els canvis d'ús dels equipaments

aconseguit: totes les impugnacions
guanyades.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: molt satisfactori

pendent: Ø

classificació: 2.1.1

resultat: Modificació PGM

descripció: Les al·legacions presentades al PGM es centren en dos temes :

1. els accessos del túnel de Vallvidrera a partir dels quals es creen noves vies que creen el
caso antic: -de la sortida del túnel a les cotxeres (veure fitxa.)- i s'aixemplen d'altres,
destroçant la trama urbana: -Jaume Piquet, Iborra, Monterols-

2. recalificacions improcedents:

L'Ajuntament convertit en zona edificable (veure fitxa 5)

El mercat com a zona verda. (veure fitxa 4)

Entretant es dirigeix una carta a l'Alcalde signada per CDC, PSC, ERC, PSUC, recolçant l'AV i
demanant la paralització de llicències sol·licitades per a noves construccions acullint-se a la
transitòria 7 del Pla del 53 i demana la seva adaptació a la normativa del PGM encara que no
estigui vigent.

font informació: Cau-34 / Sarrià-1- 10 -19 / Avui 23-11-77 / M.
Messeguer

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1976

nom reiv.: El Mercat

emplaçament: Pg. de la Reina Elisenda de Montcada, 8

demanat: que no es traslladi.

aconseguit: mantenir-lo al mateix lloc

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent:

la restauració

classificació: 2.2

resultat: manteniment serveis públics. Imatge barri

descripció: Els veïns s'oposen al projecte de traslladar el mercat als baixos del pont de Reina Cristina. I més encara "si la conseqüència fos com va ser en les Cotxeres de sarrià la de construir vivendes de cost molt elevat" en l'emplaçament actual. Els veïns proposen el seu acondicionament.

A més impugnaran el PGM on es qualifica de zona verda.

Guanyada l'impugnació es manté en el mateix emplaçament.

font informació: Sarrià 1 - 4 / M. Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1976

nom reiv.: Ajuntament

emplaçament: Pl. Consell de la Vila

demanat: que no sigui qualificat
com edificable.

aconseguit: qualificació com
equipament

balanç
veins:

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: ☒

classificació: 2.2

resultat: mantenir ús públic patrimoni municipal

descripció: segons el PGM, l'Ajuntament esdevenia edificable. Gràcies a l'al·legació de l'AV, en la nova versió del PGM, es qualificat com a equipament.

font informació: Sarrià 1 / M. Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final _____

nom reiv.: Casa Sastre i Marqués

emplaçament: c/. Eduardo Conde

demanat: protecció de l'edifici.

aconseguit: conservar-la

balanç

quantitatiu: 80%

veins:

formal: satisfactori.

pendent:

pendent catalogació

classificació: 4.2.1

resultat: conservar patrimoni arquitectònic

descripció: Es tracta d'una obra de Puig i Cadafalc, propietat de la família Serrahima que se la ven. L'AY ho denuncia temen que pugui desaparèixer.
De moment es conserva però estan pendents de que s'inclogui en el catàleg, per donar-la per salvada definitivament.

font informació: Sarrià 4 / Messeguer

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1980

nom reiv.: Plaça Sarrià

emplaçament: Pl. Sarrià

demanat: salvar-la del Pla Parcial i reordenar-la.

aconseguit: Suprimir Pla Parcial. Eixamplar boreres davant l'església. pas peatonal, suprimir sortides metro, nova parada autobus.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 80%

formal: satisfactori

pendent:

més passos peatonals i les sortides del tren de Sarrià

classificació: 2.1.2 / 1.2.2

resultat: mantenir patrimoni zones verdes

descripció: Per una banda es lluita contra un Pla Parcial proposat pel regidor Canyelles que pretenia edificar-hi un edifici municipal de catorze plantes, del qual sols s'ocuparien per serveis públics els baixos, amb les conseqüents expropiacions, desfiguració de la plaça, afectació de les antigues cases de la plaça...

Es pretenia incloure aquest projecte en el Pla especial dels accessos al túnel de Vallvidrera. L'Av. es mobilitza en contra i el tema es morí per si sol.

D'altra banda es demana la millora de la urbanització de la plaça i s'oposen a les intervencions que tot i ser de serveis, poden desfigurar-la:

retallades de voravies, sortides del metro davant de l'església, supressió d'un semàfor. La major part d'aquestes reivindicacions seràn aconseguides.

el '80 reclamen més passos peatonals i noves sortides del tren de Sarrià.

font informació: Barcelona a cops / Sarrià 3 - 42 / Messeguer

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final 1980

nom reiv.: Semàfor

emplaçament: Pl. Sarrià - Reins Elisenda

demanat: un semàfor

aconseguit: un semàfor

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.1

resultat: semaforització

descripció: uns joves decoren la plaça demanant al Reis un semàfor entre el mercat i l'església. L'AV recolça la seva reivindicació.

font informació: Sarrià (diversos butlletins. /M.Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final

nom reiv.: Les cotxeres de Sarrià

emplaçament: Sant Joan Bosco - Manuel Girona

demanat: denuncia de l'excés d'edificabilitat i la immediata cesió i urbanització de l'espai destinat a equipaments.

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 2.3.1 / 6.1.1 / 6.2

resultat:

descripció: Es denuncien les irregularitats urbanístiques segons el Pla del 53, per excedir en 34.500 m2 l'edificabilitat i no contemplar el projecte l'obligació de cedir l'espai destinat a equipaments.

font informació: Barcelona a donde vas? pag.89 / Sarrià 7-8 / M. Massagué.

m.s.u.

Reivindicacions

10

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final 1976

nom reiv.: Casa Lloret

emplaçament: c/. Major de Sarrià, 108

demanat: denúncia de l'enderro-
cament.

aconseguit: res.

balanç
veins:

quantitatiu: 0

formal: en certa manera l'alerta dels veïns va precipitar
l'enderrocament.

pendent: Ø

classificació: 4.2

resultat: Ø

descripció: Es tractava d'un edifici de cert interès arquitectònic o històric que abans de
que tant avist com es publica en el butlletí de l'AV que l'edifici corre perill, pocs dies després
s'enderroca en diumenge a les vuit del matí, abans de que s'arribi a fer alguna acció.
Actualment és una casa de pisos amb galeries comercials als baixos.
L'AV sols pot denunciar el fet sense cap conseqüència.

font informació: Sarrià 9-10 / M. Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià
Vallvidrera

Sub barri: Vallvidrera

Dates: **inici** 1975
final 0

nom reiv.: Font de la Pineda o del Bou

emplaçament: c/. Plantada al final (Torrent del Bou)

demanat: urbanitzar la font

aconseguit: urbanització provisional
de la font pels propis veïns.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 30%

formal: abandonat

pendent:

classificació: 6.1.2

resultat: 8

descripció: cada diumenge al matí un grup de veïns uneix esforços per fer de la Font del Bou un lloc d'esplai. Urbanitzen ells mateixos provisionalment la placeta. Amb el temps acaba abandonat-se.

fontes informació: Sarrià 8 / M. Messeguer.

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final 1976

nom reiv.: Casa de los Concejales

emplaçament: Reina Elisenda de Montcada - Duquesa d'Orleans

demanat: 1. denúncia irregularitats
2. l'ús públic dels baixos i de la
terrassa segons constava en la
llicència.

aconseguit: constància d'aquest dret,
en totes les escriptures.

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal: no s'utilitzen per problemes pràctics. Caldria
instal·lar mobiliari i posar-hi vigilància.

pendent: Ø

classificació: 2.3.1 / 2.3.2

resultat: utilització pública d'una propietat priv

descripció: Es tracta d'un dels grans escàndols de l'època Porcinoles. L'edifici es va
construir amb una llicència amparada per un Pla Parcial que canviava ciutat jardí intensiva
per residencial urbana semi-intensiva- planta baixa +5, però en realitat es van construir 8
plantas, aprofitant el desnivell.

La denúncia veïnal va tenir només valor testimonial i exemplificador per evitar la impunitat
d'altres casos, però no podia prosperar.

Tanmateix es va reivindicar el dret a l'ús públic dels baixos tal com exigia curiosament la
llicència. L'AV està atenta i aconsegueix que aquest dret es reconegui a cada una de l'escriptures
de compra dels pisos. Malgrat tot el seus ús ha esdevingut inoperant.

font informació: Barcelona a cops / Barcelona a donde vas?(pàg.93) /
Sarrià 8 / M. Massaguer

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1976

final 1983

nom reiv.: Jardins i Casal de Sarrià

emplaçament: Eduard Conde - Cardenal Vives i Tutó - Santa Amèlia - Riu de l'or

demanat: 1. mantenir la qualificació de zona verda a tota la mansana.
2. casal

aconseguit: el parc de Santa Amèlia i Vil·la Cecília amb part dels jardins, com a Casal.

balanç

quantitatiu: 75%

veins:

formal: satisfactori, però els dos parcs queden excessivament seccionats.

pendent: Ø

classificació: 6.1.1 / 6.2.2

resultat: augment patrimoni municipal: z.v. i equi.

descripció: La primera redacció del '74 del PGM qualificava aquesta mansana com a zona verda (18). Al '75 es manté en suspensió de llicències.

Al '76, s'aprova com a zona "sujeta a posterior remodelación volumétrica" i es desafecten 25.000 m2 de parc urbà.

L'AV presenta una al·legació denunciant el canvi de qualificació. No és recollida. Presentació d'un recurs d'alçada.

Finalment es permet construir l'angle Riu de l'Or, Cardenal Vives i Tutó, però se salva el Parc de Santa Amèlia i es salva l'edifici de Vil·la Cecília, que es destinarà a Casal - reivindicació que en els primers escrits no s'ubicava en un lloc concret - Si el propietari Olabarria, cedeix l'edifici, l'altre propietari abans de cedir els jardins els arrassa.

El '78 es dona per aconseguit i s'acaba la reivindicació.

S'inagura el '83, però poc després, al '84 s'ha de tornar a tancar per reforçar l'edifici.

Les obres s'allarguen fins el '86 i s'urbanitzaen els jardins segons un projecte de Martínez Lapeña i Elies Torres, que serà premi FAD.

font informació: Sarrià, 15-17-18 -22-24-26-30-33-42-48 /m. Massaguer

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1976

final _____

nom reiv.: Torre Ponsich

emplaçament: Cardenal Vives i Tutó - Enrique Jimenez - Dr. Farreres -
Francesc Darder- Dominguez Miralles - Riera Blanca

demanat: salvar la finca i l'edifici i

aconseguit: la finca i l'edifici per a serveis municipals.

balanç

quantitatiu: 75 %

veins:

formal: pendent de que s'acabi de donar-li ús.

pendent: la remodelació de l'edifici i els jardins.

classificació: 4.2.1

resultat: conservar patrimoni municipal

descripció: L'AY vol salvar la resta d'aquesta finca immensa de la que ja s'han anat fent successives parcel·lacions per edificar-hi blocs de l'edifici d'alt standing. I especialment es pretén conservar l'edifici que és del S. XVI. Els veïns van reivindicant-lo des de fa temps i vetllen per mantenir-la. El propietari semblava que la cediria a l'Ajuntament. '78, es cedida a l'Ajuntament i acceptada l'any següent. (d'altres fonts citen que es comprada per l'Ajuntament l'any '80).

'83, l'AY denuncia l'estat lamentable en que es troba l'edifici. Fins i tot estan desmuntant la teulada.

La família Ponsich volia que s'hi instal·lés el Conservatori de música.

Finalment sembla que s'instal·la la Guardia Urbana del Districte.

font informació: Sarrià 12 - 29 - 53 - 65 / M. Massaguer.

m.s.u.

Reivindicacions

15

Barri: Sarrià / Pedralbes

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1972

final

nom reiv.: Castell de l'Oreneta

emplaçament: sobre el Camí de Can Caralleu a Pedralbes.

demanat: màxim aprofitament del parc.

aconseguit: algunes millores.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 30%

formal:

pendent: millorar el conjunt

classificació: 1.2.2

resultat: millora patrimoni municipal: z.m.

descripció: L'Ajuntament compra a la Creu Roja el parc que té una extensió de 7'5 ha. per convertir-lo en jardí públic.

L'AV de Sarrià - no existia encara l'AV de Pedralbes - se'n assabenta quan ja estat realitzada la compra. Aleshores l'AV inicia converses amb l'administració per tal de "fer-la més útil i profitosa pel barri". Convoca veïns i altres entitats a una Assamblea, després d'una visita col·lectiva per tal de recollir iniciatives.

La inauguració oficial el '78, es tan sols una obertura.

'82, l'AV es lamenta que no estigui ni tan sols tancat, sense aigua i amb la vegetació abandonada.

Es un tema que no acaba d'abandonar-se però que tampoc desvetlla massa interès. Potser pel fet de no ser fruit d'una reivindicació pròpia, sembla que no acaben d'apropiar-se'l. De fet pertany a Pedralbes, però l'AV ni tan sols l'ha citat.

font informació: Tele Expres 13-6-77 / Sarrià 18 - 21 - 22 - 48

m.s.u.

Reivindicacions

16

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1977

final 1978

nom reiv.: semàfors

emplaçament: c/. Capità Arenas - Maestro Falla

demanat: un semàfor

aconseguit: semàfor

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.1

resultat: seguretat vial

descripció: recollida en una setmana de més de mil firmes.

font informació: Sarrià 19

m.s.u.

Reivindicacions

17

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1979

final 1987

nom reiv.: Cases carrer Canet

emplaçament: c/. Canet

demanat: manteniment de les cases del carrer i que una sigui utilitzada com a seu de l'AV.

aconseguit: restauració de les cases com a tallers artesanals.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: satisfactori en tant que s'han salvat les cases, malestar per l'adjudicació.

pendent: Ø

classificació: 4.2.1 / 6.2.1

resultat: requalificació d'una zona

descripció: Es tracta d'un conjunt unitari de cases de cos, planta i pis paradigma de moltes altres construccions de Sarrià, que han anat desapareixen. Per això els veïns es mobilitzen per aconseguir que no les ederroquin ni les immobiliàries, ni l'Administració amb el pretext de sanejar-les.

'82, llargues converses aconsegueixen salvar-les pel barri i l'Ajuntament es compromet a restaurar-les més endavant i convertides en tallers artesanals. L'AV demana que una de les cases, esdevingui la seva seu i resta vigilant perquè no es retornin després "al circuit de l'especulació urbana".

Un cop restaurades en l'adjudicació que no valora el veïnatge, es prescideix de la col·laboració de l'AV a la que a més no se li cedeix cap.

font informació: Sarrià 30 - 48 - 49

m.s.u.

Reivindicacions

18

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1981

final _____

nom reiv.: Escola Orlandai

emplaçament: c/. Jaume Piquet, 17

demanat: paraitzar l'obertura del carrer Cardenal de Sentmenat i la construcció d'un edifici de 6 plantes en el solar veí.

aconseguit: aturar l'obertura del carrer, però no la construcció de l'edifici

balanç
veins:

quantitatiu: 30%

formal:

pendent: pendent de l'acabament dels enllaços amb Via Augusta.

classificació: 2.1.1

resultat: modificar via

descripció: La projectada l'obertura del c/. Cardenal de Sentmenat, comportarria retallar pràcticament tot el jardí del'Escola d'EGB Orlandai.

Al mateix temps, al solar confrontat, Can Garriga, es comença a construir un edifici de sis plantes.

L'AV. recollça la denuncia de l'Escola, basant-se en que en la primera i també en la segona versió del PGM, tan el solar de l'escola com el jardins de Can Garriga, estaven qualificats com equipaments. En l'aprobació definitiva, desapareix l'afectació de Can Garriga. Es presenta un recurs d'alçada que es perd. L'AV intenta sense èxit que la propietat renunciï a edificar.

El tema de l'obertura del carrer resta de moment aturat.

font informació: Sarrià 43

m.s.u.

Reivindicacions

19

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri:

Dates: **inici** 1984

final

nom reiv.: PERI

emplaçament:

demanat: Un PERI

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 2.4.2

resultat:

descripció: Des del '74 es ve reclamant un PERI que resolgui els problemes d'infraestructura i de renovació de l'edificació més envellida sense malmetre el barri. Es proposa també una Rambla que connecti el II Cinturó amb el Barri.

('92, la part superior de Via Augusta té una secció de Rambla)

font informació: sarrià 54

m.s.u.

Reivindicacions

20

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià

Sub barri: Can Caralleu

Dates: **inici** 1986

final

nom reiv.: PERI Can Caralleu

emplaçament: el barri de Can Caralleu

demanat: correccions del PERI

aconseguit:

balanç

veïns:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 2.4.1

resultat:

descripció: Els 180 veïns afectats demanen el recolçament de l'AV per exigir al regidor la correcció d'un "Pla Inexplicable", perquè en lloc de millorar les condicions de vida dels habitants del barri, proposa unes operacions que n'expulsen una part i obra el camí a operacions immobiliàries.

El volen: - més complert
- sense expropiacions
- sense especulació del sòl
- dende injustícies tècniques.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

21

Barri: Sarrià

AAVV: Sarrià
Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1986

final

nom reiv.: Piscines i Esports

emplaçament: Carretera de Sarrià

demanat: manteniment del Club.

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:


pendent:


classificació: 2.3.2 / 6.2.4

resultat:

descripció: davant la proposta d'Oriol Regàs de construir una zona comercial i d'esbarjo a Piscines i esports, es recullen 3.000 firmes, en una campanya dirigida per Ferran Navarro, president del Club esportiu. Es vol en primer lloc mantenir el club. Després controlar un projecte que no contempla les cessions ni afectacions que pesen sobre el solar i el privatitzen amb excés. Es donen implicacions de compensacions d'espais verds pels edificis construïts pels germans Llovet i els seus projectes al c/. Dr. Fleming. L'Ajuntament proposa com alternativa, un concurs. Es presenten una sèrie de projectes. En Regàs retira el seu. En la campanya hi pren part activament la FAYB. Sembla revifar l'interès ciutadà per la lluita urbana. De nou es mobilitzen organitzacions professionals i curiosament apareixen cartells de "Salvem Piscines i Esports" a llocs tan distants com l'Eixample (Aragó-Balnes, per exemple).

font informació: Sarrià 67 / M.Domingo.



		M.S.U. a Barcelona.	
   Realitzat en un 100%		PORTA	
   Realitzat en un 50%		E : 1/10.000	Gener 1988.
   Per aconseguir			DC

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Porta

Origen: 1972

Legalitzada:

Barri: Porta

Límits: Pi i Molist, Verdum, Valldaura, Meridiana, Fabra i Puig

Informant: Pepita Ferrer, ex-presidenta

Data: 30 Nov. 1988

Associacions generades: Agrupació Pau Picasso, de caire cultural, actuen com a educadors de barri.

Col·laboradors tècnics: En els inicis tingueren un advocat que col·laborava desinteressadament. Més tard, a sou.
Mai cap arquitecte.

Inici: En un grup de veïns de "les cases vermelles" (els blocs que ara tanquen una façana sobre la plaça Sòller), que reivindicaven a la Immobiliària la urbanització bàsica, com es llegeix a "Nostre barri": "Can Porta és un conjunt de polígons privats que han proliferat entre les antigues rieres obertes i en depriment estat d'abandó, sense cap homogeneïtat, sense cap previsió i sense cap directriu que l'unifiqui".

A les reivindicacions d'asfaltat i urbanització van afegir-s'hi desseguida els d'equipaments escolars i de zones verdes. En els dos camps tenen importants obres aconseguides. Posats a sospesar creiem que la qüestió docent ha centrat més esforços i problemes, malgrat que la reivindicació amb més ressó públic hagi estat la plaça Soller, i sigui aquesta la que realment s'ha constituït com a nucli que estructura el barri. Va estar la primera Associació de la zona en impartir classes de català i impulsà la campanya de "Català a l'escola".

Esporàdicament han anat editant un butlletí que a vegades ha estat anys sense sortir per dificultats econòmiques i per falta de dedicació.

Situació actual:

Amb els ajuntaments democràtics va baixar la militància a l'abandonar l'Associació els polítics, però sempre va quedar un nucli que continuà les reivindicacions.

Les relacions amb l'Ajuntament s'han deteriorat molt a partir dels problemes generats pel tancament del Mental de Sant Andreu.

Cada cop hi han menys reunions. Els projectes o decisions municipals se'ls donen com a fetes. Cada vegada que l'AV. de veïns té una entrevista amb els responsables municipals, el tècnic es diferent i se li ha d'explicar tot de nou.

Actualment, el conjunt del barri és poc participatiu, només s'acosten els afectats per un problema concret. Potser tampoc hi ha massa vida de relació en el barri, al no haver-hi cap Centre Cívic. El més proper és el de Torre Llobeta. A la Plaça Sòller hi han dos locals d'ús públic oberts al barri per activitats molt diverses, pròpies de grups: ioga, grup de nigerians, etc

Els joves de l'esplai que funciona en un local adjunt s'intengren força en les activitats promugudes des de l'AV. però es mostren incapacitats per gestionar els seus propis centres. Actualment un dels locals de la Plaça Sòller que havia estat ofert com a Casal de Joves, serà cedit per l'Ajuntament a una entitat privada per activitats socio-culturals davant la falta de compromís dels veïns.

Els darrers anys les reivindicacions s'han desplaçat cap a la zona de Meridiana, als terrenys de la RENFE. Aquests centren les preocupacions actuals. Als problemes estructurants i de repartiment de l'espai, s'afegeixen els problemes socials. Una zona que es preveia com a pulmó del barri, i com a solució del barraquisme i/o de les vivendes sense condicions, ha esdevingut focus de delinqüència a l'instalar-hi en els pisos reservats pels veïns de Nou Barris, a gitanos i gent marginal. S'està produint un cert desplaçament dels habitants més antics d'aquest sector del barri cap a d'altres zones. Hi han moltes famílies que no marxen per problemes econòmics.

El nivell d'urbanització del barri fins fa poc era encara força deficient: En el butlletí del Novembre de 1984 es recullia el programa trienal del Districte que preveia acabar, abans de 1987, la urbanització total d'una sèrie de carrers del barri, (recullides en les fitxes), els veïns deien aleshores que es donarien per satisfets si aconseguien la meitat.

El març del 1983, es llegeix en el butlletí, com l'ordenació del barri sense cap planificació ni homogeneïtat, pot empitjorar si l'Avinguda Rio de Janeiro es configura com a via ràpida, augmentant la contaminació

atmosfèrica i acústica i segregant del barri les futures instal·lacions de Renfe-Meridiana.

Creuen necessari per dur a terme un projecte cultural que generi mecanismes de participació aglutinadors del barri com la construcció d'un Casal.

Bibliografia: "EL Nostre Barri" Butlletí informatiu de l'Associació de veïns del barri Porta. nº2 març 1983 / nº 7 novembre 1984 / nº 11 març 1988.

Barri: PORTA

15 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
2.1.1			159	Rio de Janeiro
1.1	1.971		1	Urbanització
6.2.2	1.973	1.977	2	Col·legi Soller (anomenat Palma de Mallorca)
6.1.2	1.973	1.983	3	Plaça Soller
5.1	1.973	1.973	4	semàfor
6.2	1.973	1.981	5	Residència vells
4.2.1	1.973		6	Can Valent i Can Verdaguer
6.2.4	1.973		7	Club de Futbol Alzamora
7.1.5	1.977	1.983	8	Bombers
6.1.2	1.977	1.981	9	Plaça Alcudia
3.1 i 3.3	1.977	1.984	109	Pisos RENFE-Meridiana
6.2.2	1.980	1.984	11	Col·legi Splai
6.2.2	1.980	1.984	12	Escola RENFE-Meridiana
1.2.2	1.980	1.981	13	Jardins Alfàbia
1.1 - 5.1	1.983		14	Il·luminació i semàfors

Barri: PORTA

15 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.1	1.971		1	Urbanització
1.1 - 5.1	1.983		14	Il·luminació i semàfors
1.2.2	1.980	1.981	13	Jardins Alfàbia
2.1.1			159	Rio de Janeiro
3.1/3.3	1.977	1.984	109	Pisos RENFE-Meridiana
4.2.1	1.973		6	Can Valent i Can Verdaguer
5.1	1.973	1.973	4	semàfor
6.1.2	1.973	1.983	3	Plaça Soller
6.1.2	1.977	1.981	9	Plaça Alcudia
6.2	1.973	1.981	5	Residència vells
6.2.2	1.973	1.977	2	Col·legi Soller (anomenat Palma de Mallorca)
6.2.2	1.980	1.984	11	Col·legi Splai
6.2.2	1.980	1.984	12	Escola RENFE-Meridiana
6.2.4	1.973		7	Club de Futbol Alzamora
7.1.5	1.977	1.983	8	Bombers

m.s.u.

Reivindicacions

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.971

final _____

nom reiv.: Urbanització

emplaçament: Valldemosa, Alcudia, Deia, Escultor Ordoñez. / Pintor
Alsamora, Alloza, Andraixt

demanat: urbanització bàsica a la
Immiliaria. Asfaltat dels
carrers.

aconseguit: urbanització progressiva.

balanç

quantitatiu: 75%

veins:

formal: inacceptable les demores.

pendent:

l'acabament d'alguns carrers.

classificació: 1.1

resultat: urbanització.

descripció: L'exigència a les immiliaries de la urbanització mínima i principalment dels blocs vermells, va ser el factor generador de l'AY. L'any 1984 malgrat haver-se aconseguit l'asfaltat de molts carrers encara en quedaven per acabar o començar. Segons el programa trienal 1984-1987, el Districte es comprometia a la urbanització total de 8 carrers dels que els veïns marcaven la prioritat de Valldemosa, Escultor Ordoñez, Pintor Alsamora.

font informació: AY. / El nostre barri novbre. 84.

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final 1.977

nom reiv.: Col·legi Soller (anomenat Palma de Mallorca)

emplaçament: Plaça Soller

demanat: escola d'EGB

aconseguit: escola EGB.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori l'edifici. Problemes pedagògics APA i l'equip de mestres.

pendent: Ø

classificació: 6.2.2

resultat: augment patrimoni municipal: equipaments.

descripció: Al barri no hi havia cap escola. Els veïns exigeixen a l'Ajuntament que expropi unes semi-barragues que ocupaven un solar a la Pl. Soller. Diàriament fan tallades de tràfic, tancades i pancartes. Mentre l'AY organitza les classes en uns barracons. Als veïns expropiats que vivien en condicions ínfimes se'ls donen pisos a Canyelles. Dos locals, un petit al c/. Deia, al costat de la plaça. L'altre entre Deia i Ciutat de Mallorca

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final 1.983

nom reiv.: Plaça Soller

emplaçament: Valldemosa - Estudiant - Deia - Escultor Ordoñez

demanat: Una Plaça.

aconseguit: Una Plaça. i dos petits locals gestionats pel barri.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: molt satisfactori. Els nens poden jugar amb plena tranquil·litat dels pares. Permet moltes activitats.

pendent:

augmentar la llum i el manteniment.

classificació: 6.1.2

resultat: augment patrimoni municipal: zones verdes

descripció: Solars on havia estat antigament una bòvila, i s'hi havia començat a construir, foren abandonats més tard per la constructora per la poca resistència del terreny. L'AV. hi reivindica llargament la construcció d'una plaça que esportaria un barri sense espais públics. Fins i tot proposen una piscina soterrània. Finalment l'Ajuntament presenta un projecte que es aprobat pels veïns, malgrat no incloure la piscina, doncs segons l'administració no es possible la seva realització per raons tècniques. Acabada la construcció de la plaça s'enfonsa una part. L'assentament costa 30 milions (els veïns havien avisat que a més de les males condicions naturals del terreny, terres de riera, durant anys havia estat utilitzat com abocador de runes). Inaugurada el 17 d'Abril.

font informació: AV. / El nostre Barri març 1983 / Barcelona a cops.

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final 1.973

nom reiv.: semàfor

emplaçament: Pg. Verdum entre Formentor i jardins Alfàbia

demanat: un semàfor.

aconseguit: un semàfor.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 5.1

resultat: semaforització

descripció: es tractava d'un perillós encreuament. Els veïns el reclamaven, fins que es produeix un accident mortal. Aleshores tallen el tràfic durant 9 dies. Hi han detencions. S'aconsegueix.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final 1.981

nom reiv.: Residència vells

emplaçament: Maladeta, 38

demanat: municipalització d'una casa semi-derruïda com a residència de vells.

aconseguit: un casal d'avis.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: satisfactori. Té un jardí fabulós. No s'aconseguí exactament l'ús que es demanava.

pendent:

la residència per vells.

classificació: 6.2

resultat: augment patrimoni municipal: equipaments.

descripció: Els veïns demanaven que l'Ajuntament comprés una casa mig nderrocada però que disposava d'un gran jardí i el rehabilités com a residència de vells. L'Ajuntament compra, restaura i la dedica a casal d'avis.

font informació: Arxiu Roquetes / AV

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final

nom reiv.: Can Valent i Can Verdaguer

emplaçament: Carretera Cementiri i c/. Pifarré.

demanat: preservar les masies i donar- lis un ús públic.

aconseguit: preservades les masies en el pla especial del sector.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: de moment ja s'han malmés molt. Són de titulari- tat privada a Can Verdaguer encara hi viuen i Can Valent està practicament en runes.

pendent:

restauració i destí.

classificació: 4.2.1

resultat:

descripció: Es tracta de dues antigues masies, una d'elles encara habitada. Els veïns per mantenir la memòria històrica del barri, reclamaven la seva conservació i restauració i que fossin destinades a ús públic. Can Valent es dona gairebé per perduda, està en runes, rodejada per terrenys convertits en abocador d'escombreries.

font informació: AV. / Arxiu Roquetes / Sant Andreu de cap a peus no. 240

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final

nom reiv.: Club de Futbol Alzamora

emplaçament: Terrenys RENFE Meridiana

demanat: camp de futbol.

aconseguit: camp de futbol sense compromís explícit amb el Club.

balanç

quantitatiu: 50 %

veins:

formal: aconseguit el camp es tem que finalment no s'adjudiqui al club que ha lluitat per tenir-lo.

pendent:

de la redefinició de la totalitat dels terrenys.

classificació: 6.2.4

resultat: augment equipaments.

descripció: L'agrupació esportiva del barri havia des dels inicis de l'AV. reivindicat un camp en condicions per practicar el futbol, alhora que utilitzava el terrenys de RENFE per fer-ho. Quan s'ha aconseguit el camp l'Ajuntament hi tolera el club Alzamora, però no s'ha fet la concessió oficial.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: inici 1.977

final 1.983

nom reiv.: Bombers

emplaçament: Terrenys RENFE Meridiana, al costat de l'escola.

demanat: una caserna de bombers.

aconseguit: una caserna de bombers.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: ☒

classificació: 7.1.5

resultat: augment equipaments.

descripció: Una part dels veïns veïen la necessitat de tenir en la zona nord de la ciutat una dotació permanent de bombers. D'altres s'hi oposaven per les molesties que el tragi de sirenes podia comportar. Un incendi en diumenge, en un pis de Barcinova va fer necessari que els bombers travessessin Barcelona des de la Zona Franca per dur l'escala més alta. El seu comentari fou que si arriba a produir-se en dia laborable no haurien arribat a temps a causa del trànsit. Aleshores el barri s'aglutina i es consegueix la caserna.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.977

final 1.981

nom reiv.: Plaça Alcúdia

emplaçament: c/. Alcúdia - Felanixt - Valldemosa

demanat: una plaça.
1er. en el solar de la dreta.
1981: el solar en runes de l'esquerra.

aconseguit: una plaça en el 1er. solar.
En l'altre neteja i acondicionament
provisional per pistes de petanca.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: satisfactori

pendent:

falta urbanitzar el segon sector de la plaça

classificació: 5.1.2

resultat: augment zones verdes sense massa qualitat.

descripció: Era un solar que pertanyia a la parroquia i on es volia edificar una església. L'AV va anar pis per pis preguntant si volien una plaça. Aleshores es va reivindicar i l'Ajuntament aconseguí el terreny a canvi d'una permuta a RENFE-Meridiana. Fou inaugurada per l'alcalde Serra.

La urbanització de la Plaça correspon a les primeres actuacions sense pretensions d'ajardinament de places en la primera etapa del batlle Serra. L'arrenjament per falta d'un manteniment actiu presenta ara un aspecte obsolet i amb uns entorns per acabar.

Inaugurada la Plaça els veïns enderroquen el mur en ruïnes del solar contigu, el neteixen i exigeixen la seva urbanització. Provisionalment està acondicionat per pistes de petanca.

font informació: Arxiu Roquetes / AV. / Barcelona a cops.

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.980

final 1.984

nom reiv.: Col·legi Splai

emplaçament: Centre Blocs vermells

demanat: una escola d'EGB que substituís el col·legi privat Esplai, venut al MEC per construir-hi un Institut.

aconseguit: un centre d'EGB al c/. Maladeta, 76-78. Un centre de BUP i FP a Renfe-Meridiana. Una escola d'Arts i Oficis de la Generalitat en l'antic Col·legi Esplai.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori.

pendent: ☒

classificació: 6.2.2

resultat: augment equipaments.

descripció: En el centre dels Blocs vermells existia un Col·legi privat. Els propietaris el venen al MEC per construir-hi un Institut. Malgrat que aquest era també reivindicat per l'AV., no volen perdre les 300 places escolars d'EGB. Mobilitzacions reclamant una nova escola pels nens.

Provisionalment funcionen junts BUP i EGB amb importants problemes de convivència entre edats tant diferents.

Es construeix un nou edifici al c/. Maladeta per EGB, i un BUP en els terrenys de RENFE-Meridiana, on els veïns demanaven una Escola de FP.

L'edifici de l'escola és aprofitat actualment com a Escola d'Arts i Oficis.

1992 (nou edifici sols per BUP, en l'altre un centre de FP).

font informació: AV. / Full Informatiu.

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.980

final 1.984

nom reiv.: Escola RENFE-Meridiana

emplaçament: Rio Janeiro - Baltasar Gamper

demanat: escola EGB.

aconseguit: escola EGB.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: molt satisfactori. L'escola era molt maca. L'han destruït.

pendent: controlar el vandalisme.

classificació: 6.2.2

resultat: augment patrimoni municipal: equipaments.

descripció: els veïns demanaven una escola d'EGB per les vivendes que limitaven els terrenys de RENFE. M'inscrulen provisionalment 500 nens abans de formalitzar la petició. Avui la majoria de nens apuntats aleshores van a d'altres escoles per por de l'ambient que s'ha generat a partir dels nous habitatges.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.980

final 1.981

nom reiv.: Jardins Alfàbia

emplaçament: Plaça Jardins Alfàbia

demanat: restauració dels jardins i suprimir la construcció d'accés al Metro inutilitzat.

aconseguit: restauració dels jardins

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 75%

formal: pendent de que s'acabi.

pendent: la resolució de la part alta del passeig.

classificació: 1.2.2

resultat: manteniment de verd públic.

descripció: La plaça ajardinada havia estat destruïda per la construcció del metro. Es va aconseguir que fos restaurada a canvi de les reivindicacions del veïns. Però, al suprimir-se una de les sortides de l'estació, es va mantenir mig abandonada l'edifi d'accés, esdevenint un cau de delinqüència i porquèria. Les protestes reiterades del veïnat, que proposen l'enderrocament o la reconversió en petit centre per joves, no han aconseguit encara res.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Porta

AAVV: Porta

Sub barri:

Dates: **inici** 1.983

final

nom reiv.: Il·luminació i semàfors

emplaçament: Felanitx - Sarrofers - Pintor Alzamora.
Pifarré - Delà

demanat: punts de llum i
semàfors.

aconseguit:

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:


pendent:

classificació: 1.1 - 5.1

resultat:

descripció:

font informació: Arxiu Freire / AY



Realitzat en un 100%

Realitzat en un 50%


Per aconseguir

M.S.U. a Barcelona.

POBLE NOU

E : 1/10.000

Gener 1988



DC

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Poble Nou.

Origen: 1972

Legalitzada: 1972

Barri: Poble Nou

Límits: No queden massa delimitats per quan es sobreposen amb els de l'AV. Taulat. Quedaven determinats pel traçat de la Via, el Mar, la Diagonal i Pere IV.

Informant: J.A. Pallarés

Data: 25 gener

Associacions generades : Diagonal Mar.

Dues associacions afiliades entorn a la Gran Via, al costat de la plaça de les Glòries i a Bac de Roda.

Coordinadora d'entitats.

Col.laboradors tècnics: Cap de manera continuada. Es consultaven per temes determinats. Hi havia un assessorament facilitat pels partits polítics.

Inici:

Els orígens es remonten a la Comissió de barri del Poble nou, promoguda per Bandera Roja, integrada per unes trenta persones: militants del PSUC, USO, cristians progressistes, independents i alguns elements del grup anarquitxant «Qué hacer». Va funcionar entre 1969-1974 i es reunien a l'Església del Sagrat Cor. Segons J.Mª Huertas, una part, PSUC, cristians i alguns independents, "partidaris de continuar la lluita antifranquista en la legalitat, o sia l'Associació de Veïns", s'escindeix de la Comissió, constituint l'AV. Ambdues van funcionar uns anys paral·lelament col·laborant de tant en tant. El matis varia en la mateixa publicació, segons el primer president, J. Mª Prochazka, foren : "un gran sector de socis fundadors vingueren de l'església.....també varen estar presents universitaris i intel·lectuals i en canvi els partits polítics només van participar en la idea i després en l'assessorament tècnic.....de les cinquanta pesones fundadores només una estava vinculada a un sindicat clandestí i més de la meitat eren veïns del «carrer»"

(AV.10 anys)

Els fundadors de l'AV, partien doncs per igual d'una consciència política que del desig de resoldre les necessitats del barri. La lluita inicial fou per "la Prote" de Wad-ras, (els terrenys de la Protecció de menors). Lluita que

heretava la carga reivindicativa de l'oposició al Pla de la Ribera.

EL PGM, va permetre un canvi de les reivindicacions immediates i puntuals cap a una globalització. Les impugnacions expressaven la voluntat de participació en el planejament futur del sector de Llevant de Barcelona. Aportà noves idees i la modificació d'algunes anteriors que no s'havien consolidat, com la connexió del barri amb la costa.

L'Associació col·labora amb la revista "4 cantons" que editaba la parroquia de Sta. Maria del Taulat. Al nº 89 de març de 1973, s'expressava la intenció de connectar amb les noves realitats del Poble Nou i d'estar oberts a totes les corrents que desitgen fer un barri menys oblidat de l'administració. Publiquen una llista de "lo que nos gusta y lo que no nos gusta" on reivindiquen il·luminació, neteixa, comunicacions, jardins, espais verds i denuncien l'abandó dels pocs que tenen.

El mateix any en una enquesta (4 cantons nº93) sobre els problemes del barri, s'hi afegeix, la manca d'escoles, que havent-hi solars no es construeixi i els joves es vegin obligats a abandonar el barri, existència d'indústries que caldria tancar i reconvertir en espais públics, aïllament de la ciutat. Es vol un barri més habitable i es veu la necessitat de començar per arreglar la gent sensibilitzant-la sobre aquests temes.

Quan Massó visita el barri el juliol del 73 se li exposen tots aquests déficits urbanístics.

Demandes que es mantenen vigents en un informe de la Junta (13-1-75) que deixa constància de les sugerències rebudes:

- Pavimentació de carrers i vies sense pavimentar.
- Demolició d'immobles i fàbriques sense pavimentar.
- Tancament de solars.
- Erradicació de barraques.
- Semaforització de Bach de Roda-Pere IV i Pujades.

Fins el 1977 tota activitat "progre" estigué dirigida per l'AV.

Entre 1978 i 1980, es va produir el moment més baix d'activitats internes i externes de l'AV i es comptabilitzà el menor nombre de socis. Les causes foren en gran part pel desviament dels socis més actius cap a responsabilitats polítiques com també paradoxalment cap a activitats més culturals o integradores, en l'Ateneu popular, acabat de conquerir o en la Coordinadora d'entitats. Aquesta darrera ha estat un element clau per fer participar més els veïns. Funciona des del 1976. Ha treballat activament en

la recuperació de les festes populars, avui ja consolidades. Un altre factor important de la crisi fou la manca d'objectius immediats a reivindicar, tret de l'Ateneu que s'aconseguí el 78. Un cop superada la crisi i centrada la càrrega reivindicativa en matèria d'urbanisme en Can Felipa, l'AV va entrar en la via de la negociació amb l'Administració sobre les mancances del barri.

Les relacions amb l'Ajuntament foren brillants durant l'època Socias. Després durant els primers anys de l'Ajuntament democràtic va mantenir-se una bona col·laboració. Durant la regidoria de García España les relacions van estar inexistents, no es va aconseguir res en quatre anys ni es va trobar la manera de fer reflexionar l'Ajuntament.

Situació actual:

Actualment l'AV dona mostres de vitalitat. Assenyalen com a mostre del canvi el fet que les reunions de Junta que havien aplegat a més de 30 persones responsables de diverses comissions, ara han quedat reduïdes a 10 o 12.

Pensen que el barri per la ciutat continua sent la barriada obrera abandonada. Un barri en el qual el creixement residencial s'ha fet a costa de la densificació del centre, consolidant la zonificació industrial que ha anat aïllant encara més les vivendes que hi estant incrustades. El canvi d'ús de les indústries cap a centrals del transport i la presència d'indústries abandonades conformen una corona al voltant del barri que es va desertitzant dia a dia, amb espais buits que generen la degradació urbana de l'entorn. Per això les darreres reivindicacions pretenen el control de grans espais capaços de regenerar el seu entorn: Can Felipa ja en construcció, la recuperació de la platja i sobre tot el PERI del Sector de Llevant, que voldria evitar la gran maniobra especulativa en el terrenys que s'extenen desde la Catalana al Besós.

La Villa Olímpica que pot ser tant decisiva pel barri es veu amb molt d'escepticisme. L'Ajuntament ven l'operació com la Nova Icaria. Però la zona no es ja el Poble Nou ni ho serà. Els veïns temen que sigui un element que consagri el barri com una mena de gheto, segregant-lo tant com havia fet la zona industrial. Han suprimit les vies del tren però els hi posen el cinturó. Com a únic positiu de moment, destaquen la recuperació de la platja. Pensen que en front de la inversió de la Villa Olímpica, s'ha invertit poc en la regeneració de la trama urbana de Poble Nou.

Bibliografia:

4 Cantons. II época., edita Sta. M^a del Taulat.

1973. nos. 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98.

1974. nos. 98, 100, 103, 104. (extractes de les consultes en la Biblioteca de l'AV. Revisats també els anys 1977 i 78)

Associació de Veïns Poble Nou. 10 anys. Tardor 1982.

Full Informatiu Associació de veïns Poble Nou.

Gener, Setembre, desembre, 1984 / Juny, desembre 1985 / Juny 1986 / Setembre, novembre, 1987.

Fulletons reivindicatius 1987.

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Taulat

Origen: 1969

Legalitzada: 1970

Barri: Poble Nou

Límits: Més que límits té un eix, el carrer del Taulat.

Informant: Enric Herrero Montoliu, vice-president
Lluís carcasona

Data: Gener 1988

Associacions generades: Ø

Col.laboradors tècnics: consultes esporàdiques a arquitectes.

Inici: S'origina a partir de oposar-se al Pla de la Ribera. Per defensar els veïns afectats recullen 8.000 impugnacions i participen activament en l'organització del Contra-Pla.

Sempre han volgut mantenir-se al marge de les reivindicacions polítiques. Probablement per això no pertanyen a la FAV i d'aquí venen les reticències mútues amb l'AV Poble Nou.

Els temes que els han continuat preocupant han estat per una banda solucionar problemes de petita escala: neteixa, tanques, voreres del carrer Taulat i per altre la Platja.

Situació actual: La davallada a partir del canvi democràtic, reduí el nombre de socis de 1.000, als aproximadament 500 actuals, però no han aturat mai del tot les seves activitats, centrades en les rodalies del carrer Taulat, en la defensa de la platja i en la millora dels transports urbans, (Bus, línia 6). En relació a la platja es lamenten que no s'escolti als pescadors i als vells del barri que coneixen vitalment, més bé que molt tècnics, les evolucions de la costa, els vents i els corrents.

Creuen que ara torna a produir-se un interès dels partits polítics per les associacions. Segueixen considerant-se una associació apolítica i per tant no volen cap col.laboració directe. Fins i tot han rebutjat traslladar-se als locals que els oferien a la Flor de Maig per no comprometre's amb l'Ajuntament.

La diferència entre els Ajuntaments franquistes i els democràtics, és que

"abans no ens escoltaven per elegir-los, es feia a dit, però es podia parlar amb el regidor. Ara escolten a tothom però no en fan cas. Encara que un regidor defensi la teva reivindicació, després es perd per votació".

Respecte al consistori actual pensen que es dona una manca d'informació sobre projectes urbans, en el tema de les expropiacions. I una manca de participació real del veïnat en les decisions que l'afecten, tenen veu però no vot. Amb tot darrerament, amb el nou regidor, Joaquim Nadal ha millorat el clima de col·laboració.

Respecte a la Villa olímpica pensen que és la mateixa operació que el Pla de la Ribera, amb excusa i que ja no poden fer-hi res. A més es temen que per l'urgència d'aquesta operació no hi haurà el mateix tractament de les expropiacions en el casos afectats directament per VOSA que en els afectats indirectament, com per exemple per l'eixamplament de vials. Denuncien la discriminació a l'hora de valorar els afectats en funció dels seus ingressos mensuals. Els que cobren més reben una indemnització més baixa per traslladar-se.

Bibliografia: Els 4 cantons resenyats a l'AV de Poble Nou.

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Paraguai-Perú

Origen: 1978

Barri: POBLE NOU

Límits: Prim, Carretera Mataró, Bac de Roda, Gran Via(cantó mar), Pere IV.

Informant: Anna Puig, socia fundadora
Jaume Bernad, president

Data: 6 Abril

Associacions generades: Ø

Col·laboradors tècnics: Ø

Inici: Grup de veïns preocupats per la manca d'urbanització del barri, sense vinculacions polítiques ni religioses. Extrem que volen deixar molt clar. Probablement pel fet que alguns dels socis fundadors eren cooperativistes del Sagrat Cor, cooperativa que malgrat el nom defensava l'esperit cooperatiu com a independent de tota confesió política i religiosa. Aquest mateix esperit de col·laboració i autogestió explicaria l'aparició d'un grup aparentment sense vinculacions.

La primera reivindicació fou la reclamació d'enllumenat públic, inexistent en la zona mentre feia 10 anys que l'havien pagat.

El barri, té dues parts ben diferenciades, la zona industrial entre Pere IV i Paraguai-Perú, pròpia del Poble Nou, amb algunes indústries d'implantació molt antiga, que està sofrint una especialització cap a agències de transports i viatges. I la zona de vivendes amb façana a Gran Via i darreres a Paraguai-Perú, formada pels blocs de la Cooperativa del Sagrat Cor i pel construïts pel Grup Figueres.

Una dels membres de la junta justifica el seu treball a l'A.V. "perquè mi casa no empieza en la puerta del piso sino en la calle". Considerava indignant que mentre sempre hi havia pressupost per la conservació del paviment del Pg. de Gràcia o per les constants reformes de la plaça de Catalunya, mai arribes per la urbanització mínima dels barris. Tenen certa confiança en la descentralització i molta desconfiança quan els temes s'aborden des de la Casa Gran.

Han aconseguit gairebé totes les reivindicacions formulades i els equipaments indispensables. Han plantejat les seves reivindicacions de manera molt possibilista, però insistint molt davant de l'Ajuntament, sense abandonar els temes plantejats. No hi ha hagut cap tècnic que els assessorés. Segons ells "són un barri massa senzill perquè cap arquitecte es preocupés d'ells".

Estan molt satisfets dels Jardins Maresme i en canvi rebutgen la Placa de Selva de Mar, "monument al totxo" que denuncien com exemple del que passa quan Ajuntament i tècnics prescindeixen dels veïns. No saben perquè serveix. La consideren una inversió inútil.

Situació actual: Pel fet de ser una associació jove, sorgida ja en plena democràcia i desvinculada dels partits polítics, no ha experimentat cap canvi significatiu posterior, tal vegada un menor interès en la defensa del barri conforme s'han anat solucionant els problemes. Malgrat tot mantenen un elevat nombre de socis: 600. Socis que esperen de l'AV. que els acabi de resoldre els problemes i els organitzi les festes: Cavalcada de Reis, Carnaval i Festa Major. Festes que s'han institucionalitzat en el barri i que han contribuït a crear una certa consciència de barri.

Actualment la preocupació principal està centrada en la contaminació de les fàbriques i petites millores d'asfaltat, o conservació de voreres. Estan pendents de com es porti a terme la construcció del tram de l'avinguda Prim que afecta al barri, per intervenir-hi.

Bibliografia: Ø

Barri: POBLE NOU

18 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.1 / 7.2.4	1973		4	Tres Pallars
1.2.1	1987		17	Remodelació de la Rambla
2.0	1974	1976	10	Pla Comarcal
2.1.1	1976		13	Cinturó del Litoral
2.1.1	1987	1987	16	Expropiats Av. Icària
2.1.2	1970	1975	1	Pla de la Ribera
2.3.2 / 2.4.3	1974	1975	9	Pistes Tennis Diagonal
3.1	1973	1988	5	Barraques Cementiri
3.3	1975	1985	12	Triangle Zona Icària
4.2.1 / 6.2.1	1976	1978	14	La Flor de Maig
6.1.1 / 6.2	1974		11	MACOSA
6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.4	1972	1983	2	Wad-Ras
6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.4	1974		7	CATEX
6.1.2	1987		18	Paperera Godó
6.3	1973	1981	6	Platja de Poble Nou
7.1.2	1972	1977	3	Metro
7.2.2	1982	1984	15	Presó de Wad-Ras
7.2.4	1974	1975	8	Indústries Fertrat

Barri: POBLE NOU

18 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
2.1.2	1970	1975	1	Pla de la Ribera
6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.4	1972	1983	2	Wad-Ras
7.1.2	1972	1977	3	Metro
1.1 / 7.2.4	1973		4	Tres Pallars
3.1	1973	1988	5	Barraques Cementiri
6.3	1973	1981	6	Platja de Poble Nou
6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.4	1974		7	CATEX
7.2.4	1974	1975	8	Industries Fertrat
2.3.2 / 2.4.3	1974	1975	9	Pistes Tennis Diagonal
2.0	1974	1976	10	Pla Comarcal
6.1.1 / 6.2	1974		11	MACOSA
3.3	1975	1985	12	Triangle Zona Icaria
2.1.1	1976		13	Cinturó del Litoral
4.2.1 / 6.2.1	1976	1978	14	La Flor de Maig
7.2.2	1982	1984	15	Presó de Wad-Ras
2.1.1	1987	1987	16	Expropiats Av. Icaria
1.2.1	1987		17	Remodelació de la Rambla
6.1.2	1987		18	Paperera Godó

Barri: POBLE NOU

<u>ANY</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>classificació</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
Poble Nou	1972	1983	6.1.1/6.2.1/6.2.2/6.2.4	2	Wad-Ras
Poble Nou	1972	1977	7.1.2	3	Metro
Poble Nou	1973		1.1/7.2.4	4	Tres Pallars
Poble Nou	1973	1988	3.1	5	Barraques Cementiri
Poble Nou	1973	1981	6.3	6	Platja de Poble Nou
Poble Nou	1974	1975	2.3.2/2.4.3	9	Pistes Tennis Diagonal
Poble Nou	1974		6.1.1/6.2	11	MACOSA
Poble Nou	1974		6.1.1/6.2.1/6.2.2/6.2.4	7	CATEX
Poble Nou	1974	1975	7.2.4	8	Indústries Ferrat
Poble Nou	1975	1985	3.3	12	Triangle Zona Icaria
Poble Nou	1982	1984	7.2.2	15	Presó de Wad-Ras
Poble Nou	1987		6.1.2	18	Paperera Godó

Barri: POBLE NOU

<u>ADAY</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>classificació</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
Poble Nou Barceloneta	1976		2.1.1	13	Cinturó del Litoral
Poble Nou (Taulat)	1976	1978	4.2.1 / 6.2.1	14	La Flor de Maig
Poble Nou Taulat	1987		1.2.1	17	Remodelació de la Rambla
Poble Nou Taulat Barceloneta	1974	1976	2.0	10	Pla Comarcal
Taulat	1987	1987	2.1.1	16	Expropiats Av. Icària
Taulat, Barceloneta, Poble Nou [L'Aliança, Assoc. de pro- pietarios y comerciantes..]	1970	1975	2.1.2	1	Pla de la Ribera

m.s.u.

Reivindicacions

1

Barri: Poble Nou

AAVV: Taulat, Barceloneta, Poble Nou(L'Aliança, Asoc.de propietarios y comerciantes..)

Sub barri:

Dates: **inici** 1970

final 1975

nom reiv.: Pla de la Ribera

emplaçament: la zona industrial

demanat: retirada del Pla de la Ribera.

aconseguit: aparcar el Pla en la Comissió d'Urbanisme. Rectificar el traçat del Cinturó del Litoral.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 50%

formal: El fet que no es recullissin les propostes del projecte guanyador, ha deixat la porta oberta a la Vila Olímpica, que reprén l'esperit del primer pla.

pendent: el desenvolupament del Pla.

classificació: 2.1.2

resultat: aturar el Pla, i que el PGM reculli la rectificació del traçat

descripció: El projecte d'un Pla Parcial de la Ribera, proposava, ja en 1965, una transformació de tota la franja costanera des de la Barceloneta al límit de Sant Adrià, amb l'excusa de recuperar la façana marítima, transformant en edificable un sector que no ho era segons el Pla Comarcal del 53, i afectant 30.000 afectats. El 1971, s'aproba el Pla amb el nom de Plan del Sector marítim oriental, reduint-li l'extensió. El Pla mobilitza l'oposició de grups molt diversos amb interessos a vegades contradictoris, com la "Asociación de Propietarios, comerciantes e industriales del barrio Plan de La Ribera". Es presenten 9.000 al·legacions contra el Pla, que són desestimades. Es convoca juntament amb el Col·legis professionals un concurs d'idees (nov. 1971), que es guanya pel Laboratori d'Urbanisme de Barcelona. L'Ajuntament recull del projecte guanyador tan sols el traçat del nou Cinturó que es traslladat del c/. Enna a la platja. '74, Assemblea de les AAVV, que exigeixen que el Pla sigui de nou posat a informació pública; garanties concretes de permanència en el barri; que l'Ajuntament reconsideri tant les impugnacions com els criteris del concurs d'idees.

font informació: Barcelona a cops/ Barcelona a donde vas(pàg. 55-68) / Dau-34 / La vanguardia 8-3-74 / 4 cantons nº 98-1974

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1972

final 1983

nom reiv.: Wad-Ras

emplaçament: c/.Ramón Turró (Enna)Enna - Wad Ras - Alaba - Pamplona

demanat: 75 % zona verda, escoles, polisportiu, centre social.

aconseguit: Institut i zona la resta de la mansana

**balanç
veins:**

quantitatiu: 75%

formal: no valoren fins que s'acabi la totalitat

pendent: l'ajardinament i els serveis socials.

classificació: 6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 /6.2.4

resultat:

descripció: Terrenys i locals de l'antiga protecció de menors, que ha estat traslladada a Mollet. L'AV inicia 5 campanyes reivindicant-los.
El '72, l'AV el labora un informe sobre la deficitària situació educativa del barri i proposa aquests terrenys per edificar escoles.
A partir de la qualificació com equipaments del PGM, en el 77 i 78, l'AV presenta projectes tècnics d'ús del solar: escoles, zona verda, polisportiu, centre social.
1980, comencen les obres de l'IB Icaria i s'aturen per manca de pressupost.
1982, es reinicien. S'acaba l'escola el 1983.

fontes informació: Barcelona a cops 6 / Cau - 34 / Butlletí AV, 10 anys.

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1972

final 1977

nom reiv.: Metro

emplaçament:

demanat: que s'accelerin les obres

aconseguit: el metro

balanç

quantitatiu:100%

veins:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 7.1.2

resultat: transport públic

descripció: L'AV. en aquest cas actua per accelerar les obres, que duren 8 anys des de l'inici fins a la inauguració.

fontes informació:

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1973

final _____

nom reiv.: Tres Pallars

emplaçament: c/. Pallars - Passatge Pallars - Massagué de Pallars.

demanat: urbanització i saneja-
ment. Erradicació dels tallers
contaminants.

aconseguit: tancament d'un taller.
Urbanització mínima.

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent: remodelació de la zona

classificació: 1.1 / 7.2.4

resultat:

descripció: Sector de caire rural on viuen unes 150 persones entre 15 i més de 40 anys. Hi han cases de pisos i dues cases de pagès. La majoria són cases de 3 habitacions i 6 en tenen només 2. Les de planta baixa són de propietat, les de pisos de lloguers baixos, sense gas, algunes sense aigua ni bany ni clavegueram. Amb moltes humitats. Els carrers sense asfaltar ni il·luminar, plens d'escombreries. Amb tallers contaminants.

Es presenta un informe a l'Alcalde Massó, demanant un millorament de la urbanització bàsica.

Pel PGM és una zona a remodelar.

fontes informació: Cau 34 / 4 Cantons, nº 97 / AV. 10 anys d'Associació

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1973

final 1988

nom reiv.: Barraques Cementiri

emplaçament: Pg. de Calvell - Avda. Icaria - Redera el cementiri vell.

demanat: vivenda en el barri

aconseguit: pisos a Gran Via- Bac de Roda

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: satisfactori per l'AV

pendent: Ø

classificació: 3.1

resultat: requalificació d'una zona. Millors habitatges amb trasllat veïns

descripció: Més que barraques es tractava de cases de cos molt humils, de gent integrada en el barri, rodejant el cementiri. El trasllat estava cantat, des de fa temps. Les obres olímpiques l'han accelerat. L'AV ha recolzat el desallotjament assegurant vivendes dignes en el barri. Tot i que es discutible en aquest cas parlar de permanència en el barri.

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1973

final 1981

nom reiv.: Platja de Poble Nou

emplaçament:

demanat: la platja per a ús del barri. Neteixa i vigilància

aconseguir: recuperació de la platja. Instal·lacions provisionals condicionades per les obres olímpiques.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 75 %

formal: pendent de l'acabament de les obres olímpiques

pendent: neteixa i vigilància

classificació: 6.3

resultat: recuperació de la platja

descripció: La platja de Marbella, s'anunciava l'any 1926 com la més neta de Barcelona. El 1973, els veïns denuncien l'estat lamentable en que es troba. El que es constitueix en barrera entre el barri i el mar no és tant el tren com la brutícia. A més hi ha la por que si es desenvolupa del Pla de la Ribera es privatitzi la platja per a ús exclusiu dels nous habitants. Entre 1979 i 1981, la platja resta abandonada. El 81' obres de sanejament, instal·lacions, provisionals, etc. El 28 de juny s'inagura amb una arrosada a la platja, organitzada per l'AY amb participació dels pescadors. Les obres de la Vila olímpica i la perllongació del Passeig marítim comporten una nova remodelació de la que s'ignoren els resultats.

font informació: Barcelona a cops / 4 cantons nº 81

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final _____

nom reiv.: CATEX

emplaçament: c/. Bilbao - Lope de Vega - Pallars - Camí de València

demanat: zona verda i equipaments socio-culturals pel barri.

aconseguir: Centre cívic. Piscina. Vivendes a la franja amb façana al c/. Bilbao.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal:

pendent:

acabament de les obres

classificació: 6.1.1 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.4

resultat: augment patrimoni municipal: equi.

descripció: Antiga fàbrica de Can Felipa, que ocupa gairebé 1 Ha, abandonada i reclamada pels veïns. El '79 s'obrien il·legalment, davant la passivitat de l'Ajuntament botigues, tallers i agències de transports.

'80 es signen el pacte que comporta l'obertura del c/. Bilbao fins al camí antic de València i la reconversió del terreny entre Marià Aguiló i el camí com a zona verda. Es municipalitza la part entre Marià Aguiló i Bilbao.

La Coordinadora d'entitats demana: Llar 3ª edat, sala polivalent, tallers d'esplai infantil, biblioteca pública, sala d'exposicions, museu d'història del barri.

Un projecte de l'Ajuntament del '84 ofereix instal·lació d'un polisportiu a Marià Aguiló-Camí de València. A la nau: una piscina que substituiria la de la Plaça Lope de Vega, una guarderia, els vestidors del polisportiu i un gimnàs. La resta a discutir amb les entitats. La coordinadora demana més equilibri entre cultura i esports. S'oposa en principi al trasllat de la piscina.

'87 Projecte Josep Lluís Mateo. Zona verda vorejant l'edifici rehabilitat com a equipament cultural i polisportiu, amb dues piscines. Col·laboració de la iniciativa privada.

font informació: Barcelona a cops / Butlletí AV / Dossier incomplet AV

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1975

nom reiv.: Industries Fertrat

emplaçament: c/. Marruecos, Plaça Klein, Pere IV, Fluvià

demanat: tancament immediat de la fàbrica i reconversió a zona verda.

aconseguit: disminució de la contaminació i trasllat parcial a Polinyà.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: satisfactori en la mesura que allò que interessava era fer fora la fàbrica.

pendent:

Ø

classificació: 7.2.4

resultat: reduir impacte ambiental

descripció: Es denuncia la presència d'aquesta fàbrica molesta i altament perillosa perquè desprèn fums de cianur. Les protestes aconsegueixen un pacte entre veïns, ajuntament i empresa, segons el qual aquesta haurà d'abandonar el local en el plaç fixat per l'Ajuntament. El '75 es realitza un trasllat parcial a Polinyà, però una part de les instal·lacions menys contaminats romanen encara al barri. A la vegada s'aprofita per reivindicar la zona com a verda. Cosa que no s'aconsegueix i segueix qualificada com a industrial.

font informació: Barcelona a cops/ AV.10 anys

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1975

nom reiv.: Pistes Tennis Diagonal

emplaçament: Diagonal entre Fluvià i Bach de Roda

demanat: Obertura de la Diagonal i el sanejament del sector

aconseguit: Una mínima zona verda.

balanç

quantitatiu: 25%

veïns:

formal: insatisfactori

pendent:

obertura Diagonal

classificació: 2.3.2 / 2.4.3

resultat:

descripció: Unes pistes de tenis construïdes en aquest indret, el 1971 amb llicència a precari, dificultarà la continuació de la Diagonal. A més estan situades en un solar (polígon 9) destinat a Centre Cívic segons el Pla Parcial Llevant Sud. La seva presència ha contribuït a la degradació del sector al actuar com a tap.

Els veïns denuncien els inconvenients que provoca la seva existència: pas barrat a les ambulàncies i bombers que han de fer un gran tomb, atracaments, etc. Es reclama l'obertura de la Diagonal i la urbanització de la zona.

font informació: Cau-34 / Dossier AV

m.s.u.

Reivindicacions

10

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou - Taulat - Barceloneta.

Sub barri:

Dates: inici 1974

final 1976

nom reiv.: Pla Comarcal

emplaçament:

demanat: increment zones verdes i equipaments, vivendes assequibles pels afectats.

aconseguit: aturar-lo

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: les expectatives de la Villa Olímpica, han paralitzat tota actuació.

pendent:

classificació: 2.0

resultat:

descripció: EL PGM, deixava sense efecte el Pla de la Ribera. Desplaçava la traça del Cinturó del litoral, més enllà del cementiri.

Els veïns consideren insuficients les zones verdes. I les expropiacions que afecten moltes vivendes.

Es recullen casa per casa, 1.000 impugnacions al Pla.

font informació: 4 cantons, nº 104

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final _____

nom reiv.: MACOSA

emplaçament: c/. Lluï

demanat: Zona verda

aconseguit:

balanç
veïns:

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.1 / 6.2

resultat:

descripció:

font informació: 4 cantons nº 105

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final 1985

nom reiv.: Triangle Zona Icaria

emplaçament: c/. Sant Pol, Vallgorguina, Ciervo, Ptge Pirineus.

demanat: vivendes de lloguer
d'acord amb el poder adquisitiu de
cada família.

aconseguit: traslladades d'acord amb
el poder adquisitiu.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: ☒

classificació: 3.3

resultat: requalificació d'una zona, millora habitatges, amb trasllat

descripció: Un expedient d'expropiació forçosa des del '67, afectava les 49 famílies d'aquest sector. Qualificat després pel PGM com a zona verda. Els afectats obligats a triar entre indemnització o nova vivenda es decanten per la vivenda. Es preveu el seu trasllat al barri de Canyelles. Però l'amortització dels pisos és excessiva pel seu poder adquisitiu. L'any '75, apunt del desdoblament no saben encara com es resoldrà el seu problema. L'AY reivindica que donat que han de marxar del barri, l'exode sigui digne i just. Actua d'intermediària amb l'administració exigint uns lloguers d'acord amb les possibilitats econòmiques dels afectats i supervisant el procés d'adjudicació i els p actes econòmics.

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Poble Nou

AAVV: Barceloneta
Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1976
final

nom reiv.: Cinturó del Litoral

emplaçament:

<u>demanat:</u> control del Cinturó. Que siguin consultats els veïns.	<u>aconseguit:</u>
---	--------------------

balanç veïns:	quantitatiu:
	formal:
pendent:	

classificació: 2.1.1

resultat:

descripció: recollint la ja antiga reivindicació inclosa en la reivindicació del Pla de la Ribera, els veïns van continuant l'oposició al projecte de xarxa viària. el '80 es descobreix el projecte Serratosa. La campanya de denúncies a la premsa aconsegueix fer asseure en una taula de negociacions al tinent alcalde Miquel Abad i al regidor Germa Vidal als quals convencen per dir no al cinturó. Volen principalment ser informats de l'impacte que presuposa pel barri. No hi ha manera d'enterar-se de l'estat del projecte. La reivindicació resta enlaire per manca d'informació.

font informació: Barcelona a cops / 10 anys d'associació

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou
(Taulat)

Sub barri:

Dates: **inici** 1976

final 1978

nom reiv.: La Flor de Maig

emplaçament: c/. Wad-Ras, 195

demanat: Recuperació de l'ateneu

aconseguit: Ateneu, que acull 11
entitats.

balanç

quantitatiu: 75%

veins:

formal: satisfactori

pendent: la rehabilitació.

classificació: 4.2.1 / 6.2.1

resultat: utilització pública d'una propietat priv

descripció: La Flor de Maig, edifici de propietat privada, havia estat la seu de l'antic ateneu obrer de Poble Nou. L'AY del Taulat pretenia instal·lar-hi una escola especial per sub-normals. S'oposen a aquesta proposta, l'Av del Poble Nou, amb una campanya duta pel grup de malalts i marginats que el reivindiquen com a local públic pel barri.

El 1987 acull a 11 entitats del barri, entre elles l'AY.

L'edifici d'un cert interès arquitectònic, està molt malmès. Pel fet de no ser de propietat pública- l'Ajuntament el té arrendat- no ha estat possible rehabilitar-lo.

font informació: El Npticiero Universal 25-5-77 / Barcelona a cops

m.s.u.

Reivindicacions

15

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1982

final 1984

nom reiv.: Presó de Wad-Ras

emplaçament: c/. Wad-Ras - Alaba - Av.Bogatell

demanat: que no s'hi instal·li la presó de dones.

aconseguit: Ø

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 0

formal:

pendent: Ø

classificació: 7.2.2

resultat:

descripció: La readaptació dels edificis penitenciaris promoguda pel Conseller Bassols, proposava destinar l'antiga presó de Wad-Ras, aleshores buida de presos, com a presó de dones. El veïnat monta una campanya per oposar-s'hi que de moment a resultat inútil. La reivindicació ha quedat aplaçada.

Altres informació:

m.s.u.

Reivindicacions

16

Barri: Poble Nou

AAVV: Taulat

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final 1987

nom reiv.: Expropiats Av. Icària

emplaçament: Av. Icària

demanat: augment import expropiacions.

aconseguit: sobrepassar el 50% de les quantitats demandades pels expropiats i cobrament de totes les despeses del trasllat

**balanç
veins:**

quantitatiu: 75%

formal: satisfactori

pendent: ☒

classificació: 2.1.1

resultat: millora habitatge amb trasllat

descripció: Les expropiacions de la Vila Olímpica afectaven a indústries i vivendes. Els llogaters podien optar per una indemnització de 730.000,- Pts. o per vivendes de lloguer a bon preu durant 10 anys, a Gran Via-Sant Joan de Malla. Els propietaris se'ls indemnitzava a raó de 36.00 pts/m². Uns i altres presenten la seva alternativa amb preus molt més elevats i l'AV. col·labora amb els advocats i altres entitats recollint les demandes dels afectats. Una part considerable de llogaters ha optat pels pisos.

font informació: President AV-Taulat

m.s.u.

Reivindicacions

17

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou - Taulat

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final _____

nom reiv.: Remodelació de la Rambla

emplaçament: Rambla del Poble Nou

demanat: que no es canviï la morfologia tradicional de la Rambla.

aconseguit: Promesa de restaurar la Rambla, conservant la mateixa imatge.

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

de la restauració i la resolució de l'entrega amb el Passeig marítim.

classificació: 1.2.1

resultat: millorar la urbanització, mantenint la imatge emblemàtica

descripció: Un projecte municipal de restauració de la Rambla, comportava importants canvis de la seva estructura. Principalment l'AV s'oposa a que s'elevi el passeig central i s'instal·lin glorietses en les cruïlles que a més de distorsionar la perspectiva, implicarien interrompre els carrers perpendiculars. La reivindicació es concreta en negociacions amb els regidors. La postura del regidor Nadal admet les propostes de l'AV i es compromet a modificar el projecte d'acord amb les mateixes.

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

18

Barri: Poble Nou

AAVV: Poble Nou

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final

nom reiv.: Paperera Godó

emplaçament: c/. Taulat - Amistat - Degollada - Ramon Turró - Lope de Vega

demanat: Un parc, requalificant el sector com a zona verda.

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.2

resultat:

descripció: Es tracta d'un extensió de 5 ha. Els propietaris juntament amb l'empresa Immobiliària Navarro i el Banc de Bilbao presenten un pla per la construcció de blocs de vivendes i centre comercials, a canvi d'una cessió del 16% com a zona verda. Les AAVV s'hi oposen, reclamant la totalitat com a zona verda i demanen el canvi de qualificació del PGM. El febrer de 1987, s'inicia una campanya pública amb cartells, assistència a Plens municipals. L'AV del Taulat i els veïns de l'entorn accepten la construcció de pisos, però menys intensiva. Redacció d'un nou projecte que es més acceptat der l'AV Taulat, condicionat a l'obertura de la Bialbao. Afegeixen a les reivindicacions una zona de descarga pel mercat.

font informació: AAVV Poble Nou i Taulat.

Paraguay-Perú

Barri: POBLE NOU

10 reivindicacions

Subbarri: Paraguai-Perú

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
6.1.1	1978		21	Fàbrica Benet i Campabadal
1.1	1.978	1.979	22	Il·luminació
6.2.1	1.978	1.988	23	Casal de Joves
6.2.1	1.978	1.986	24	Casal d'Avís
1.2.1	1.979	1.987	25	Ajardinament Autopista
5.1	1.980	1.980	26	Semàfors
6.1.1	1.980		27	Pista Petanca
6.1.2	1.980	1.987	28	"Jardins Maresme"
6.2.4 / 6.2.1	1.981		29	Pista Polisportiva
6.1.2	1.982	1.987	30	Plaça Puigcerdà

Barri: POBLE NOU
Subbarri: Paraguai-Perú
10 reivindicacions

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.1	1.978	1.979	22	Il·luminació
1.2.1	1.979	1.987	25	Ajardinament Autopista
5.1	1.980	1.980	26	Semàfors
6.1.1	1978		21	Fàbrica Benet i Campabadal
6.1.1	1.980		27	Pista Petanca
6.1.2	1.980	1.987	28	"Jardins Maresme"
6.1.2	1.982	1.987	30	Plaça Puigcerdà
6.2.1	1.978	1.988	23	Casal de Joves
6.2.1	1.978	1.986	24	Casal d'Avis
6.2.4 / 6.2.1	1.981		29	Pista Polisportiva

m.s.u.

Reivindicacions

21

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1978

final _____

nom reiv.: Fàbrica Benet i Campabadal

emplaçament: c/.Pere IV

demanat: la compra de la fàbrica per l'Ajuntament i la rehabilitació com a jardí- museu mecànic-botànic.

aconseguit: Ø

**balanç
veins:**

quantitatiu: 0

formal: es va abandonar la reivindicació perquè les grans dimensions depassaven les possibilitats del districte

pendent: Ø

classificació: 6.1.1

resultat: Ø

descripció: es reclamava l'alliberament dels terrenys de la fàbrica com a zona verde i se suggeria la possibilitat de rehabilitar part de les instal·lacions com a museu mecànic i transformar la resta en jardí botànic. La reivindicació va sobrepassar la capacitat reivindicativa de la pròpia AV. Diuen que "es va perdre perquè era massa gran"
Reivindicació plantejada, es de suposar, en el moment d'euforia reivindicativa i abandonada per inviable,

fontes informació: Barcelona a cops / AV

m.s.u.

Reivindicacions

22

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.978

final 1.979

nom reiv.: Il·luminació

emplaçament: Gran Via - Maresme - Perú.

demanat: enllumenat del carrer.
També arranjament de paviment i voreres

aconseguit: l'enllumenat públic.
Urbanització

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori.

pendent: ☒

classificació: 1.1

resultat: urbanització

descripció: solament a Gran Via hi havien alguns fanals totalment insuficients quan ja feia més de 10 anys que s'havien pagat les taxes d'il·luminació. Els veïns tallen la circulació de l'autopista fins aconseguir en poc temps l'enllumenat total del barri. Fou la primera reivindicació i la que va generar l'A.V.

font informació: A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

23

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.978

final 1.988

nom reiv.: Casal de Joves

emplaçament: Gran Via, 1154

demanat: a l'Ajuntament un local per l'esplai.

aconseguit: que l'Ajuntament compri un local com a Casal de Joves.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100%

formal: han aconseguit un local proper a l'AV. que els permet continuar les tasques d'esplai dels joves.

pendent: ultimar tràmits i acondicionament del local.

classificació: 6.2.1

resultat: augment patrimoni municipal: equipaments.

descripció: des del començament de l'AV. es demanava un local per reunir-se els joves doncs no n'hi ha cap al barri. Després de diferents propostes, s'ha aconseguit que l'Ajuntament permutés un baixos de 70 m2, propietat d'un comerciant per un altre local que havia d'anar a subhasta, fent-se càrrec de la diferència (3 millions).

font informació: A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

24

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.978

final 1.986

nom reiv.: Casal d'Avis

emplaçament: c/.Paraguai,11-13-15

demanat: local per Casal d'avis.

aconseguit: Casal d'avis, amb col·laboració amb La Caixa de Barcelona. '83, primera fase. S'amplia després amb el local adjacent.

balanç **quantitatiu:** 100%

veins: **formal:** satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 6.2.1

resultat: augment equipaments

descripció: era un dels déficits més importants del barri. Aconsegueixen el pacte Ajuntament Caixa de Barcelona que ha permès la instal·lació i funcionament del Casal.

font informació: A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

25

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.979

final 1.987

nom reiv.: Ajardinament Autopista

emplaçament: Autopista Mataró, tram deprimat que travessa el barri.

demanat: ajardinament i barrera vegetal de protecció contra la contaminació atmosfèrica i acústica.

aconseguit: gespa i 3.000 arbres dintre i fora de l'Autopista fins al terme de Sant Adrià.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 1.2.1

resultat: augment zona verda.

descripció: Els veïns demanaven la plantació d'arbres, dintre i fora de l'autopista per pal·liar la contaminació tant de fums com de sorolls. S'aconsegueix de la Generalitat una plantada d'arbres i la instal·lació del regatge per aspersió que assegurí el manteniment de la gespa. I la plantada de 1.000 arbres més, per part de l'Ajuntament, fora de l'autopista en la Gran Via, perllongant l'operació fins al terme de Sant Adrià.

font informació: A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

26

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.980
final 1.980

nom reiv.: Semàfors

emplaçament: c/. Josep Pla (General Manso) - Paraguai - Pere IV - Maresme.

demanat: semàfors

aconseguit: els semàfors demanats.

balanç
veins: **quantitatiu:** 100%
formal: satisfactori.

pendent: 0

classificació: 5.1

resultat: semaforització

descripció: els veïns monten una campanya "Semàforos en Paraguay Perú perquè nos gusta la vida", per aconseguir salvar els creuements perillosos.

font informació: A.V. / Barcelona a cops.

m.s.u.

Reivindicacions

27

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.980

final

nom reiv.: Pista Petanca

emplaçament: c/. Josep Pla (General Manso) - Paraguai

demanat: la compra per part de l'Ajuntament d'un solar i el seu acondicionament com a pista de petanca.

aconseguit: provisionalment els veïns l'han netejat i l'estan utilitzant sense l'autorització del propietari.

balanç

quantitatiu:

veïns:

formal:

pendent: l'Ajuntament encara no s'ha compromès.

classificació: 6.1.1

resultat:

descripció: solar abandonat, de propietat privada que era un cau de porqueria. Els veïns el van netejar, aplanar i acondicionar com a pista provisional de petanca, i és constantment utilitzat. L'Ajuntament no vol actuar-hi perquè és massa petit. Els veïns al·leguen que és idoni perquè queda arresarat. El propietari de tant en tant reivindica la titularitat. No hi ha res resolt.

(1992. desplaçades al Camí Isidret, passatge confrontant, sense urbanitzar)

font informació: A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

28

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.980

final 1.987

nom reiv.: "Jardins Maresme"

emplaçament: c/. Maresme - Pere IV - Paraguai

demanat: municipalització i
ajardinament d'un solar residual.

aconseguit: una plaça ajardinada.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: molt satisfactori, els veïns estan orgullosos, la
senten molt seva i la troben "deliciosa"

pendent:

decidir el nom de la plaça

classificació: 6.1.2

resultat: augment patrimoni municipal: z.v.

descripció: Els veïns reivindiquen que l'Ajuntament compri un terrenys residuals de la urbanització de la zona i els ajardini. Part eren propietat de la Cooperativa de vivendes que actua en el barri, la resta de propietaris particulars. L'Ajuntament compra de moment l'any '82 la part de la Cooperativa. Els veïns sense abandonar la reivindicació no pressionen massa fins que no es resolguin la connexió amb Prim. Van participar en el programa de disseny de la plaça.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

29

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.981

final _____

nom reiv.: Pista Polisportiva

emplaçament: c/.Selva de Mar- Perú-Gran Via

demanat: pista polisportiva,
guarderia i residència de vells

aconseguit: la plaça Perú.

balanç

quantitatiu: 0

veïns:

formal: plaça "palau del totxo" que no saben perquè servirà.
Inversió inútil, exemple del que passa quan no es consideren les
necessitats del barri.

pendent:

d'inagurar. Els veïns ignoren si està o no acabada.

classificació: 6.2.4 / 6.2.1

resultat: urbanització espai públic.

descripció: gran solar municipal sobre el qual els veïns reivindicaven una pista polisportiva, guarderia i residència de vells. La resolució va passar des del districte a la casa Gran i des d'allí es va el·laborar el projecte sense cap intervenció dels veïns. Protestes per l'alcaldata. La realització ara per ara la veuen totalment inútil i lletja. Caldrà veure l'evolució posterior del grau d'acceptació.

Actualment segueixen reivindicant unes pistes d'atletisme, en un altre solar municipal.

L'Ajuntament diu que no té presupost per aquesta legislatura i a més argumenta que ja hi han polisportius a la Verneda i a Bach de Roda, Però els veïns creuen que no n'hi ha cap propera al barri que permeti la seva utilització per les escoles.

font informació: Barcelona a cops / AV.

m.s.u.

Reivindicacions

30

Barri: Poble Nou

AAVV: Paraguai-Perú

Sub barri: Paraguai-Perú

Dates: **inici** 1.982

final 1.987

nom reiv.: Plaça Puigcerdà

emplaçament: c/.Paraguai

demanat: retirada del transformador, neteixa i urbanització com a plaça.

aconseguit: soterrament del transformador, arbres i bancs a la plaça.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100%

formal: aconseguixen sanejar i revaloritzar la façana a Paraguai.


pendent: ☒

classificació: 6.1.2

resultat: urbanització espai públic. Revalorització d'una zona.

descripció: es tracta de la plaça formada pels propis blocs i que la Immobiliaria hauria d'haver urbanitzat però no va fer mai. A més hi havia instal·lat al bell mig de la zona un transformador. Els veïns neteixen i acondicionen la plaça i forcen a l'Ajuntament al trasllat del transformador primer i més tard a urbanitzar aquest espai de manera mínima però suficient i a gust dels veïns.

font informació: A.V.



		M.S.U. a Barcelona.	
● Realitzat en un 100%		POBLE SEC	
○ Realitzat en un 50%		E : 1/10.000	Gener 1988.
○ Per aconseguir			DC

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Poble Sec

Origen: 1972

Legalitzada: 1974

Barri: Poble Sec

Límits: Paral·lel, Lleida, Colom

Informant: Joan Xifré

Data: 14 febrer 89

Associacions generades:

Col·laboradors tècnics: Neus Solé, Daniel Navas (arquitectes realitzadors del PERI) i Pilar Cos

Inici: Parteix d'una comisió de barri, sorgida el 1972 a partir del cine-forum de la Parroquia de St. Pere Claver, formada per PSUC, Bandera Roja, LCR, PCI, independents i cristians. El mateix any s'organitza ja la Comissió gestora de l'AV, que prenen com a primera reivindicació l'oposició al Pla Parcial de la Muntanya de Montjuïc, juntament amb les AAVV de la Zona Franca. Legalitzada el 74 continuen "campanyes per les millores de les condicions de vida", escoles, llars de jubilats.

Destaquen la campanya per aturar l'obertura d'un Bingo, el 1978, que tingué ressó a tota Espanya.

Els tècnics han tingut molt pes en les reivindicacions. Existia un Taller Urbà que va realitzar estudis i propostes del que vol i necessita el barri. El 1976 s'elabora un document en el que es dóna una alternativa global a les necessitats urbanístiques del barri. La vocalia d'urbanisme s'organitza a partir de l'oposició al PGM.

La vocalia més important era i és la de jubilats.

El 1981 es crea la Coordinadora d'entitats.

Situació actual: Les noves institucions democràtiques, van endur-se'n bona part dels activistes com a quadres o funcionaris. Al 82, fa set anys, es produí una gran crisi i els antics dirigents volent canvis, deixaren la Junta. Durant 5 anys l'AV, quedà pràcticament paralitzada. Els propis veïns demanaren el retorn de l'antiga Junta.

Actualment han recuperat socis, són uns 500.

Assenyalen com a principal manca del barri: no hi han centres culturals.

La participació: Ara l'AV és menys política. La junta fomenta la participació dels joves, que està augmentant. Quan es convoca la participació popular la gent hi va. Es constitueixen grups d'afectats per que treballin ells mateixos en la reivindicació del problema.

Diàleg amb l'Ajuntament. Senten nostàlgia de l'època Socias. Després hi va haver una etapa de suspicàcies mútues que darrerament s'han il·lminat. Amb la nova distribució per Districtes, hi han perdut. Des de l'assimilació amb Sants, sols s'han fet dues actuacions.

A vegades l'Ajuntament s'avança amb les propostes i realitza actuacions que no són prioritàries pel barri.

Es queixen de la incidència olímpica que acapara tots els recursos.

Bibliografia:

POBLE SEC/abril 76. Nº 10.

POBLE SEC. 1. Estudis pel coneixement d'un barri. Taller urbà.(1979)

POBLE SEC. 3. Sant Joan Nit del foc

POBLE SEC. 4. L'Associació de veïns.10anys al servei del barri. (1982)

POBLE SEC. 5. Retolació de carrers i places del Poble Sec: Una proposta. (1982)

BINGO NOI. Dossier. 1984.

Barri: POBLE SEC

17 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.1 / 3.1 / 3.2	1.977		9	Jardins de la primavera
1.2.1	1.977		8	Remodelació Paral·lel
1.2.1	1.979	1.980	14	Escales carrers Rosal i Salvat
1.2.2	1.977		11	Plaça Sta. Madrona
1.2.2	1.978	1.982	12	Plaça de les Naves
1.2.2	1.985		15	Plaça Ocellets
1.2.2	1.988	1.989	16	Plaça de la Concordia
2.1.1 / 2.1.2	1.975		5	Oposició al PGM - Salvem la Pl. Blasco de Garay
2.1.2	1.971	1.973	7	Pla Parcial de Montjuic
6.1.2	1.970		1	Tres xemenies (FECSA)
6.1.2	1.973	1.989	4	Bòvila carrer Sancho Marraco
6.2.1	1.975		6	Mercat de Les Flors
6.2.1	1.977		7	Col·legi cl.Font Honrada
6.2.1	1.977	1.989,abr 10	10	Casal del barri
6.2.2	1.974	1.974-19	2	Col·legi Coberes, Consell de Cent
6.2.2	1.975	1.982	3	Escola Carlos I
6.2.4	1.978	1.981 /	13	La Carbonera

Barri: POBLE SEC

17 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
6.4.2.1 / 7.2.4	1.970		1	Tres xemeneies (FECSA)
2.1.2	1.971	1.973	7	Pla Parcial de Montjuic
6.1.2	1.973	1.989	4	Bóvila carrer Sancho Marraco
6.2.2	1.974	1.974-19	2	Col·legi Cobxeres, Consell de Cent
6.2.2	1.975	1.982	3	Escola Carlos I
2.1.1 / 2.1.2	1.975		5	Oposició al PGM - Salvem la Pl. Blasco de Garay
6.2.1	1.975		6	Mercat de Les Flors
6.2.1	1.977		7	Col·legi cl.Font Honrada
1.2.1	1.977		8	Remodelació Paral·lel
1.1 / 3.1 / 3.2	1.977		9	Jardins de la primavera
6.2.1	1.977	1.989,obr	10	Casal del barri
1.2.2	1.977		11	Plaça Sta. Madrona
1.2.2	1.978	1.982	12	Plaça de les Naves
6.2.4	1.978	1.981 /	13	La Carbonera
1.2.1	1.979	1.980	14	Escales carrers Rosal i Salvat.
1.2.2	1.985		15	Plaça Ocellets
1.2.2	1.988	1.989	16	Plaça de la Concordia

m.s.u.

Reivindicacions

1

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1.970

final

nom reiv.: Tres xemeneies (FECSA)

emplaçament: Av. Paral·lel - c/ Mata

demanat: tancar la fàbrica, recuperar-la pel barri.

aconseguit: reconversió a oficines. Previsió per equipaments.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: pendent de la realització; escepticisme.

pendent: de l'execució del projecte.

classificació: 6 / 4.2.1 / 7.2.4

resultat: augment patrimoni municipal; z.v./reduir impacte ambiental

descripció: Des de sempre els veïns deien que s'havia apoderat d'un carrer, privatitzant-lo. Reiteradament ha denunciat la contaminació que genera. Demanen la supressió de la contaminació i la reconversió a zona verda i d'equipaments. Actualment l'Ajuntament ha comprat l'edifici de FECSA de Plaça Catalunya a canvi de què l'empresa pugui construir oficines en els terrenys del Poble Sec. L'AV accepta si es reserva una zona per equipaments i es mantenen les tres xemeneies com a símbol. De les darreres reivindicacions, ja molt rebaixades es perd un 15% de la zona prevista.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1974-1979

nom reiv.: Col·legi Cotxeres, Consell de Cent

emplaçament: c/. Vilà Vilà

demanat: una escola en el solar de les antigues cotxeres.

aconseguit: escola EGB

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfets, però la construcció és molt precària i cau

pendent: Ø

classificació: 6.2.2

resultat: increment equipaments.

descripció: En el solar de les antigues cotxeres del c/ Vilà i Vilà l'AV reivindicava una escola, que no va ser difícil d'aconseguir.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1.975

final 1.982

nom reiv.: Escola Carlos I

emplaçament: c/. Passeig de l'Exposició, 1

demanat: l'activació del projecte d'una escola d'EGB i ampliació per BUP i FP

aconseguit: millorar el projecte i agilitzar la construcció d'una escola d'EGB

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori a nivell de construcció. Problemes pedagògics.

pendent: Ø

classificació: 6.2.2

resultat: increment equipaments

descripció: Reivindicació iniciada el 1975. S'aprova un projecte per escola d'EGB, que no es realitzava mai.
1980, l'AV. intervé per que s'iniciin les obres i s'acabin.

font informació: AV.

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1973

final 1989

nom reiv.: Bòvila carrer Sancho Marraco

emplaçament: c/ Sancho Marraco

demanat: Equipaments i mercat

aconseguit: un 33% com a plaça

balanç

quantitatiu: 33%

veins:

formal: insatisfactori per la poca superfície recuperada i per la desproporció de la inversió.

pendent:

acabar les obres.

classificació: 6.1.2

resultat: esponjament

descripció: terrenys d'una antiga bòvila reivindicada tradicionalment una part com a mercat i el resta sense un ús determinat. S'aconsegueix només rescatar com a resta d'una urbanització, el 33%. L'Ajuntament hi inverteix 22 milions amb els qual l'AV. no hi està d'acord, però si no accepten es perd l'inversió.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final _____

nom reiv.: Oposició al PGM - Salvem la Plaça Blasco de Garay

emplaçament: gran part del barri

demanat: suprimir la via ràpida que creuava el barri i la Plaça. Resituar els equipaments que afecten vivendes en ubicacions més idónees.

aconseguit: cap modificació del PGM. Re-urbanització de la Plaça.

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal: insatisfactori respecte al PGM, però forçarà el PERI.

pendent: desenvolupament del planejament.

classificació: 2.1.1 / 2.1.2

resultat: modificació planejament

descripció: Es recullen al·legacions contra:

- la qualificació de la zona compresa entre els carrers Puríssima, Concordia, Sant Isidre i el Passeig de l'Exposició que implicava l'expulsió dels actuals habitants del sector sense cap mena de previsió d'altres habitatges al mateix barri, afectats com equipament quan es podia aprofitar el Mercat de les Flors.
- La qualificació com edificables dels terrenys de la bòvila la França reivindicats des de feia temps com a mercat.
- La via ràpida de circulació que havia d'unir Magallanes i Ramis, creuant la Plaça del sortidor que esdevé eslogan de la campanya.
- Equipaments que afectaven cases edificades 4 anys enrera.

L'oposició generarà la Comissió d'Urbanisme i tot i que no s'aconsegueix que es recullin les al·legacions, el Taller urbà, sorgit poc després aconseguirà millores en el desenvolupament del planejament i controlar la redacció del PERI.

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1.975

final

nom reiv.: Mercat de Les Flors

emplaçament: c/. Lleida s/n.

demanat: supressió del mercat,
rehabilitació com Ateneu, polis-
portiu i zona verda

aconseguit: Teatre municipal.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 50%

formal:

pendent:

negociacions

classificació: 6.2.1

resultat: canvi d'ús i rehabilitació instal·lacions municipals

descripció: En el recinte Exposició, antic Palau de l'Agricultura, esdevingut mercat de les flors. Els veïns de la zona protestaven pels sorolls que generava. Demanaven la seva clausura i una remodelació al servei del barri. A partir d'una festa en un local de Parcs i Jardins es reivindica concretament com a Poliesportiu. Es realitza un projecte popular. Rehabilitat un dels edificis com a teatre municipal, l'AV s'oposa i aconsegueix que el Palau de l'Agricultura no es converteixi en la seu del Teatre Lliure. Demanen un BUP i funciona una pista poliesportiva.

font informació: Noticiero Universal 17-5-77 / Mundo Diario 4 i 17 - 5-77 / Tele-Expres 4-8-77 / Hoja del lunes 5-8-77 / Barcelona a cops / AV.

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec
La França

Sub barri:

Dates: **inici** 1.977

final _____

nom reiv.: Col·legi c/.Font Honrada

emplaçament: Font Honrada 8-10

demanat: rehabilitació col·legi per
fins socials i recuperació droga-
dictes.

aconseguit: municipalització del
col·legi.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: pendent de que entri en funcionament.

pendent:

l'atribució de funcions i posta en marxa.

classificació: 6.2.1

resultat: augment equipaments

descripció: Els veïns demanaven la rehabilitació els locals d'un col·legi de monges com equipaments pel barri. A més d'altres usos es proposava un local per droguedictes. Les monges demanaven a canvi un col·legi a Sarrià o Gràcia. La reivindicació va passar a dependre més directament de l'AY. La França. Ara els locals ja són municipals, però no s'utilitzen.

font informació: Barcelona a cops. / AY.

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1977

final

nom reiv.: Remodelació Paral·lel

emplaçament: Avda. Paral·lel

demanat: remodelació de via
ràpida a passeig.

aconseguit: que el PERI recollís la
proposta. Comissió de seguiment amb
participació AV,

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 50%

formal:

pendent: execució PERI

classificació: 1.2.1

resultat: remodelació de la zona

descripció: Es tracta d'una antiga reivindicació de l'AV per recuperar el barri, amb la proposta d'un projecte global que remodeli les sales de cinema i teatre i reconverteixi l'avinguda, que no és més que una via ràpida en un passeig. Recollit pel PERI redactat pel mateix equip que havia elaborat els estudis populars des de l'AV.

font informació: Barcelona a cops / AV.

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1.977

final

nom reiv.: Jardins de la primavera

emplaçament: Vessant nord de Montjuïc

demanat: acondicionar les vivendes integrant-les en un parc.

aconseguit: recalificació de la zona en el PERI.

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent: realització PERI

classificació: 1.1 / 3.1 / 3.2

resultat:

descripció: En el anys 60-65, es van edificar il·legalment uns blocs de pisos, (promocionats per un militar que va acabar processat i empresonat). Malgrat no haver-se acabat del tot les obres, no tenien ni aigua, la gent que havia començat a pagar-les hi va anar a viure. L'AV amb la col·laboració de l'equip habitual d'arquitectes, fa un pla popular per urbanitzar la zona i proposa la transformació de l'entorn en jardins i parc infantil, respectant però el bloc de vivendes. (maqueta a l'AV.) El PERI reflexa després aquesta proposta.

font informació: Barcelona a cops / AV.

m.s.u.

Reivindicacions

10

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1977

final 1989,obres

nom reiv.: Casal del barri

emplaçament: c/. Blai, 34

demanat: Casal d'avis en l'antic local de la CNT

aconseguit: local, 1979, 1989, en obres com a Centre Cívic.

balanç

quantitat: 100%

veins:

formal: molt satisfactori per quan es tracta d'una de les reivindicacions més antigues de l'AV.

pendent:

finalitzar les obres, previst 1989

classificació: 6.2.1

resultat: augment equipaments

descripció: Antic local de la CNT, ocupat després per la Falange, ha estat reivindicat per l'AV, com a Casal d'Avis, amb el lema s'"jubilat aixeca el cap!". Els propietaris de l'edifici i/o solar eren desconeguts hi va estar una tasca molt difícil localitzar-los. L'any 1979 es va aconseguir municipalitzar-lo. Provisionalment ha albergat una serie d'associacions del barri, esports, AV, etc. Les obres d'acondicionament definitiu han estat ajornades, es preveu acabar-les el 1989. Mentrestant ja s'ha resolt el casal d'avis, i ara se'l destina a Centre Cívic.

font informació: AV. (Hi ha dossier).

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec
La França

Sub barri:

Dates: **inici** 1.977
final _____

nom reiv.: Plaça Sta. Madrona

emplaçament: Pça. Sta. Madrona.

demanat: remodelació de la plaça.

aconseguit: arrangaments provisio-
nals.

balanç
veins:

quantitatiu:

formal:

pendent: dels propers presupostos

classificació: 1.2.2

resultat:

descripció: Des de sempre l'AV ha reclamat una remodelació d'aquesta plaça per la que mai hi ha presupost. S'ha anat fent-hi reparacions sense emprendre mai la reforma a fons. Darrerament es volia repartir una partida de 35.000.000 entre Sancho Marraco i Sta. Madrona, però finalment no va revertir en la Plaça. El districte preveu incloure-la en els presupostos dels '80.

font informació: Barcelona a cops / AV

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1.978

final 1.982

nom reiv.: Plaça de les Naves

emplaçament: c/ Elcano

demanat: re-urbanització de la plaça.

aconseguit: plaça dura.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100%

formal: no és la solució que volien els veïns.

pendent: Ø

classificació: 1.2.2

resultat: millora entorn

descripció: Antiga reivindicació de l'AV. amb una doble finalitat: renovar la plaça, i potenciar les cooperatives de construcció del barri, adjudicant- lis aquest i altres obres públiques. Els veïns fan el seu propi projecte de "plaça tova", s'inicien les obres el 1982 pensant que se segueix la proposta però no es té en compte i l'AV acaba acceptant el projecte municipal de plaça dura.

font informació: Barcelona a cops / AV

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1978

final 1981/.....

nom reiv.: La Carbonera

emplaçament: c/. de Carrera - Vilà i Vilà

demanat: recuperació dels terrenys de la carbonera com a polisportiu. El 1985 es reivindica la neteixa.

aconseguit: municipalitzar les construccions(1981)

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 6.2.4

resultat: augment patrimoni municipal: z.v.

descripció: Antiga carbonera reivindicada pels veïns com a poli-esportiu per resoldre el problema dels nens que jugaven al carrer. I com a pati de Col·legi. Socies aprofitar que no hi havia propietari per municipalitzar-los. Anys després es reivindicarà la neteixa i ajardinament. Els propis veïns aturen el primer projecte municipal. 1977 s'accepten les propostes dels veïns. 1978 es dona per guanyada, però es trigarà encara a urbanitzar.

font informació: Barcelona a cops/ A.V.

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1979

final 1980

nom reiv.: Escales carrers Rosal i Salvat.

emplaçament: c/. Rosal i Salvat- Passeig de l'Exposició.

demanat: urbanització del finals de carrer, recuperant les escales.

aconseguit: construcció de les escales.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 1.2.1

resultat: urbanització

descripció: Reivindicació lligada a les millores d'urbanització. Comencen les obres el 1980

font informació: AV

m.s.u.

Reivindicacions

15

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1985

final

nom reiv.: Plaça Ocellets

emplaçament: Av. Paral·lel - Blai

demanat: remodelació de la plaça.

aconseguit:

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent: de la remodelació del Paral·lel.

classificació: 1.2.2

resultat:

descripció: Es una de les places afectades pels projectes de remodelació, remodelació que l'AV volen controlar en l'etapa de les negociacions. No hi ha cap compromís per part de l'Ajuntament.

Es considera un tema aplaçat, lligat a la remodelació del Paral·lel.

font informació: Barcelona a cops / AV

m.s.u.

Reivindicacions

16

Barri: Poble Sec

AAVV: Poble Sec

Sub barri:

Dates: **inici** 1988

final 1989

nom reiv.: Plaça de la Concordia

emplaçament: c/. Radas - Elcano

demanat: arrangament de la plaça

aconseguit: arrangament de la plaça

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori


pendent: Ø

classificació: 1.2.2

resultat: urbanització

descripció: s'aconsegueix desviant el pressupost d'altres inversions que de moment no es poden realitzar.

font informació: AV



Realitzat en un 100%



Realitzat en un 50%



Per aconseguir




M.S.U. a Barcelona.

LES CORTS

E : 1/10.000

Gener 1988.



DC

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE Veïns

Associació de Veïns: Les Corts

Origen: 1969

Legalitzada:

Barri: Les Corts

Límits: Diagonal, Francesc Macià, infanta Carlota, Av. Madrid, Joan Güell

Informant: Adela Agelet, vocal urbanisme.

Data: 28-3-88

Associacions generades: S. Ramon

Colònia Castells (Casal)

AV. Camp Nou

Col·laboradors tècnics: En els inicis Amadó Ferrer. Després l'estudi MAD, per temes puntuals: Pla comarcal, edifici de la Fiat. En els darrers anys cap de fixe.

Inici: Els problemes urbanístics permeten a un grup de gent propera a Unió Democràtica, significativa i arrelada al barri i preocupada per la seva millora (com en Coll Alemany o el Dr. Duarte) crear l'AV. en torn a dues reivindicacions concretes:

- Veïns afectats per la pretesa obertura del C/. Europa fins a Avda. de Sarrià.

-L'amenaça de desaparició de l'Escola Sta. Teresa al vendre's el solar amb el conjunt de St. Joan de Déu.

A l'editorial de la Revista Les Corts del Gener del 75, es llegeix "Las AAVV. no se han legitimado unicamente por la impugnación de los "desaguisados urbanísticos i de la especulación del suelo, sinó también por ser decididos defensores de la vida cultural y comunitaria de los barrios: organizando semanas culturales y de juventud, olimpiadas populares, etc., y la reivindicación de locales para la vida social de jóvenes y adultos.

En la revista queda tanmateix reflectit el temor dels dirigents de l'AV davant els grans projectes per Barcelona que incidirien de ple en el barri "que pot ser transformat radicalment en poc temps, es parla de 5 anys, si cristalitzés l'exposició del '82. Es parla de l'impacte de les noves vies de comunicació, en especial de l'Avinguda de les Exposicions que creueria el barri, seguint la traça del carrer Numància, unint a través del tunel de

Vallvidrera, l'antic recinte de Montjuïc amb el nou que estaria situat a Sant Cugat. I de l'elecció de Les Corts, per la seva façana a Diagonal, per a construir hotels de luxe en edificis singulars.

Tot això representa una gran inversió privada, un augment del solar i cap millora pels equipaments del barri, a no ser que els veïns s'ho guanyin amb el seu esforç".

El tema del barraquisme, apareix en diversos exemplars de Les Corts, com a tema a resoldre però de poca relevància. "fet aïllat en el barri, però real que aplega una cinquentena de barraques Can Rigalt". En Les Corts nº 10 es cita el polígon Arrizola, pàg.5-6. [Segons *Tots els barris de Barcelona* l'any 74 varen ser arrassades les barraques de Can Rigalt i les 33 famílies que hi vivien traslladades a La Mina. No es té constància de la intervenció de l'AV, també es detecta una diferència en el nombre de famílies afectades].

PGM. La comissió d'urbanisme organitza una exposició "Les Corts avui" del 2 de Juny al 5 de Juliol "que serveixi perquè tots els veïns ens conscienciem dels problemes col·lectius que ens afecten i de les seves solucions possibles, a fi de poder aportar-les quan arribi el moment de la PROXIMA INFORMACIO PUBLICA DEL PLA COMARCAL".

Les impugnacions dels veïns (30.000 alegacions) aconseguixen desafectar vivendes de treballadors, i respectar equipaments reivindicats pels veïns.

Primavera '76, exposició d'un pla Popular en el que es demana no sols respectar el PGM, sinó augmentar considerablement les zones verdes i d'equipaments.

De l'etapa Masó destaquen que les AAVV. han aparegut com a potent veu en el planejament i proposta de solucions als problemes de la ciutat. L'audiència que han aconseguit es un fet irreversible que hauran de tenir en compte les noves Administracions municipals. Malgrat haver-se aconseguit un contacte més directe entre administrats i Administració el balanç de resultats entre les demandes plantejades en la visita de Massó al barri i les actuacions aconseguides, és ben minso.

A en Socias, li critiquen que ofereixi un pla d'urgències i un presupost d'inversions de 7.000 milions, quan el problema es polític. "Primer cal decidir com volem les escoles, els llocs d'esbargiment, com ha de ser l'assistència sanitària, o els transports públics...." Editorial, Les Corts, nº 16, Abril, 77.

El Juny de 1977, es publica un suplement al Butlletí com a proposta de "Localització dels equipaments mínims en els solaris lliures actualment".

Es tracta d'un document resum d'un estudi elaborat conjuntament entre tècnics i AVV, en base a que les previsions de creixement del barri fan insuficients les dotacions del PGM i que augmentar els equipaments és augmentar la qualitat de vida de Les Corts. La proposta global ofereix unes alternatives que han estat en la base de totes les reivindicacions i negociacions de l'AV fins avui.

Situació actual: L'inici de la democràcia municipal, comportà també la baixa d'una part important dels socis més actius trasvassats a l'Administració. Davallada d'activitats, perdua de pes en el barri. L'associació no té ni local propi. Ocupa una habitació d'un magatzem. Malgrat aquesta situació no s'ha perdut el contacte amb l'Administració i s'han gestionat les reinvidincaciones proposades en el document-pla popular, resoltes la majoria, en els darrers anys. .

Actualment l'AV que té 450 socis, està polaritzada per dos grans temes, l'un que s'arrossega des dels orígens, el de la mansana d'Or (els antics terrenys de Sant Joan de Déu) i l'altre, nou, gairebé l'única proposta nova plantejada en els darrers anys: Piscines i Esports. Entretant l'Ajuntament resolva temes com el dels jardins Nicaragua, sense la pressió dels veïns.

Els antics veïns del barri representen tan sols un 10% del total del veïnat. Veïnat de nova implantació, jove, que citen Les Corts com a punt de referència sense sentir-s'hi vinculats. Les antigues entitats associatives registren poca entrada de gent jove.

Sol de Baix, aquest nom correspon a la urbanització edificada a finals dels seixanta, sobre una antiga finca delimitada per la Travessera de les Corts, l'actual I Cinturó de Ronda i l'avinguda Madrid, a l'extrem sud del barri de les Corts. Com totes les grans operacions immobiliàries del seu temps, es pretenia aconseguir el màxim d'edificabilitat, sense urbanitzar els espais públics i fins i tot intentant reduir-los. Els propietaris dels nous pisos per obligar a la promotora i a l'Ajuntament a complir els seus pactes, demanen el recolçament de les Associacions de Veïns. Les primeres reivindicacions sorgeixen sota el patronatge del Centre Social de Sants. Després els Butlletins de Les Corts es fan ressó d'aquestes reivindicacions. En un moment donat arriben a legalitzar una associació pròpia, que actualment no pertany a la Federació. Sembla ser que ha desaparegut.

Bibliografia: Revista LES CORTS, Any I, nº1, 2, 3 (1973)/ any II nº

5(1974), 7, 8 (1975)/ any III nº 9,10 (1975), 11, 12, 13 (1976)/ any IV
nº 13, 14,15 (1976)/ any V, nº 16 (1977). / Suplement Les Corts, estiu
1977 / LES CORTS, 2ª època, any VI nº1, 2 (1978).

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Sant Ramon

Origen: 1972

Legalitzada: 1978

Barri: Les Corts

Límits: Diagonal, Aristides Mallol, Travessera de Les Corts, Carretera Collblanch, fins límit terme d'Esplugues.

Informant: Josep Munté, president

Data: 23 Març 1988

Associacions generades : Ø

Col·laboradors tècnics: Manuel Valls, arqte.

M^a Angels Gil Vernet, advocat

Sempre han comptat amb la participació dels tècnics, entre els que hi ha també un economista, el que els ha permès plantejar les reivindicacions amb un recolçament legal i tècnic i presentar alternatives i projectes urbanístics amb propostes viables.

Inici: Grup de veïns polititzats (PSUC i PSC) alguns formant part de l'AV. de Les Corts, que veuen la necessitat de constituir-se com Associació independent per resoldre problemes específics del barri que queda aïllat del nucli de Les Corts.

Situació actual: Es tracta d'un barri de nova implantació, format per grans blocs de pisos, una part important dels quals va estar construïda per una Cooperativa del Sindicat falangista de Sanitat i varies immobiliàries sense que es realitzés la urbanització corresponent. Té a prop de 10.000 habitants, de classe mitja, amb una població molt jove. Segons el president de l'AV. hi han molt pocs habitants que sobrepassin els 70 anys.

La població autòctona i de més edat es concentra en l'antic nucli als voltants de la Parròquia.

Els problemes del barri resideixen en el fet de ser una mena de racó segregat de Les Corts per les instal·lacions del Barça, que constitueixen una veritable barrera i han generat uns entorns amb unes indefinides perspectives que faciliten el que la zona no acabi d'urbanitzar-se. Els recursos del districte sembla que es desviïn més fàcilment cap al nucli antic de Les Corts que cap a Sant Ramon. No deixa de ser paradoxal un

exemple, mentres es gasten milions en la plaça d'Equador-Numancia, queden per asfaltar nombrosos carrers de la zona i no hi ha cap local pel barri.

Es un barri sense equipaments, ni escola, ni ambulatori, ni instal·lacions esportives públiques en un barri configurat pels més significatius clubs d'esport: el Barça, i el Polo. També el Laietà i un Squasch.

L'AV. compta amb uns 200 socis i un greu problema, no té local. Al començar les activitats es reunien en un local cedit pel Parvulari Didac, fins que va canviar de direcció. Després ho feren en locals de la Parròquia, però actualment han tingut que abandonar-los ja que han estat víctimes de varis robatoris, a causa de la ineficiència dels vigilants d'aquests locals. Ara disposen d'un pis per les juntes però degut a les seves reduïdes dimensions no els permet fer-hi assemblees i molt menys grans trobades. Han cuidat sempre molt les qüestions culturals: classes de català, festes populars, col·laboració amb l'esplai. A més d'aquestes tasques, les activitats de l'AV. s'han orientat a corregir les deficiències de urbanització bàsica: clavegueram, asfaltat, paperes, bancs. Es un barri que no disposa ni de solars ni de locals vells per reivindicar, malgrat tot, han reclamat l'aprofitament dels pocs espais buits.

1980, es va fer una pel·lícula sobre la construcció del barri, que fou projectada en els diferents districtes. Fou entregada a l'Ajuntament i els veïns no han pogut localitzar-la per fer-ne una còpia. (Se suposa que en Rafael Prades la té)

Els de l'AV. creuen que hi ha molt a fer i que si disposessin d'un local propi a l'abast del veïns podrien fer moltes més coses, doncs tenen un cert poder de convocatòria.

Bibliografia: Ø

Barri: LES CORTS

29 reivindicacions

Subbarri: Les Corts / Sant Ramon

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.2.1	1.974	1.974	8	El pi de la Travessera
1.2.1	1.977		23	Ayda. de Xile
1.2.1	1.977		24	Urbanització Cardenal Reig
2.1.2	1.974		9	Colònia Castells
2.2 / 6.2	1.974	1.984	7	Sol de Baix
2.3	1.975		14	Hotel Sarrià
2.3	1.975	1.985	15	Hotel Hilton
2.3.1 / 2.3.2	1.974	1.975	10	Oposició Immobiliària Xile i Grup Mundo
2.3.2	1.975	0	12	Solar d'en Ganduxer
2.3.2	1.975	1.977	13	Passatge Tubella
2.3.2	1.986		29	Ampliació Club de Polo
2.4.3	1.974	0	11	Passatge Sant Ramon
3.1	1.972	1.974	3	Barraquisme
4.2.1 / 6.2.1	1.978	1.985	25	Can Deu
6	1.976		18	Sant Joan de Déu
6.1 / 6.2	1.977		22	Solars Pirelli
6.1.1	1.973	1.980	4	Plantes industrials FOC
6.1.1 / 6.2.2 / 6.2.3	1.976	1.978	16	Zona verda
6.1.2	1.973	1.979	5	Plaça Rosés
6.1.2	1.980	1.987	28	Plaça Pintor Tapiró
6.1.2 / 6.2.1	1.978	1.986	27	Plaça Interior Grup Mundo
6.2	1.977	0	21	Fàbrica de Perles Majorica
6.2.1 / 6.1.1	1.976	1.988	19	Jardins Nicaragua
6.2.2	1.969		1	Escola Sta. Teresita
6.2.2	1.973		6	Escola EGB
6.2.2	1.978	1.982	26	Edifici de la Fiat: Escola Les Corts
6.2.4	1.971	1.975	2	Polisportiu Ex-Camp de Les Corts
6.2.4	1.976	1.984	17	Parc esportiu infantil
7.2.2	1.976	1.977	20	Oposició a la Terminal d'autobusos

Barri: LES CORTS 29 reivindicacions

Subbarri: Les Corts /Sant Ramon

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
6.2.2	1.969		1	Escola Sta. Teresita
6.2.4	1.971	1.975	2	Polisportiu Ex-Camp de Les Corts
3.1	1.972	1.974	3	Barraquisme
6.1.1	1.973	1.980	4	Plantes industrials FOC
6.1.2	1.973	1.979	5	Plaça Rosés
6.2.2	1.973		6	Escola EGB
2.2 / 6.2	1.974	1.984	7	Sol de Baix
1.2.1	1.974	1.974	8	Elpi de la Travessera
2.1.2	1.974		9	Colònia Castells
2.3.1 / 2.3.2	1.974	1.975	10	Oposició Immobiliària Xile i Grup Mundo
2.4.3	1.974	0	11	Passatge Sant Ramon
2.3.2	1.975	0	12	Solar d'en Ganduxer
2.3.2	1.975	1.977	13	Passatge Tubella
2.3	1.975		14	Hotel Sarrià
2.3	1.975	1.985	15	Hotel Hilton
6.1.1 / 6.2.2 / 6.2.3	1.976	1.978	16	Zona verda
6.2.4	1.976	1.984	17	Parc esportiu infantil
6	1.976		18	Sant Joan de Déu
6.2.1 / 6.1.1	1.976	1.988	19	Jardins Nicaragua
7.2.2	1.976	1.977	20	Oposició a la Terminal d'autobusos
6.2	1.977	0	21	Fàbrica de Perles Majorica
6.1 / 6.2	1.977		22	Solars Pirelli
1.2.1	1.977		23	Avda. de Xile
1.2.1	1.977		24	Urbanització Cardenal Reig
4.2.1 / 6.2.1	1.978	1.985	25	Can Deu
6.2.2	1.978	1.982	26	Edifici de la Fiat: Escola Les Corts
6.1.2 / 6.2.1	1.978	1.986	27	Plaça Interior Grup Mundo
6.1.2	1.980	1.987	28	Plaça Pintor Tapiró
2.3.2	1.986		29	Ampliació Club de Polo

Barri: LES CORTS

<u>sub-barri</u>	<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
	6.2.2	1.959		1	Escola Sta. Teresita
	6.2.4	1.971	1.975	2	Polisportiu Ex-Camp de Les Corts
	3.1	1.972	1.974	3	Barraquisme
	6.1.2	1.973	1.979	5	Plaça Rosés
	1.2.1	1.974	1.974	8	El pi de la Travessera
	2.1.2	1.974		9	Colònia Castells
	2.3	1.975	1.985	15	Hotel Hilton
	2.3	1.975		14	Hotel Samià
	2.3.2	1.975	1.977	13	Passatge Tubella
	2.3.2	1.975	0	12	Solar d'en Ganduxer
	6	1.976		18	Sant Joan de Déu
	6.2.1 i 6.1.1	1.976	1.988	19	Jardins Nicaragua
	7.2.2	1.976	1.977	20	Oposició a la Terminal d'autobusos
	6.1 i 6.2	1.977		22	Solars Pirelli
	4.2.1 i 6.2.1	1.978	1.985	25	Can Deu
	6.2.2	1.978	1.982	26	Edifici de la Fiat: Escola Les Corts
	6.1.1	1.973	1.980	4	Plantes industrials FOC
	6.2.2	1.973		6	Escola EGB
Sant Ramon	2.3.1 i 2.3.2	1.974	1.975	10	Oposició Immobiliaria Xile i Grup Mundo
Sant Ramon	2.4.3	1.974	0	11	Passatge Sant Ramon
Sant Ramon	1.2.1	1.977		23	Ayda. de Xile
Sant Ramon	1.2.1	1.977		24	Urbanització Cardenal Reig
Sant Ramon	6.1.2 i 6.2.1	1.978	1.986	27	Plaça Interior Grup Mundo
Sant Ramon	6.1.2	1.980	1.987	28	Plaça Pintor Tapiró
Sant Ramon	2.3.2	1.986		29	Ampliació Club de Polo
Sol de Baix	2.2 i 6.2	1.974	1.984	7	Sol de Baix
Sol de Baix	6.1.1 i 6.2.2 i 6.2.3	1.976	1.978	16	Zona verda
Sol de Baix	6.2.4	1.976	1.984	17	Parc esportiu infantil
Sol de Baix	6.2	1.977	0	21	Fàbrica de Perles Majorica

m.s.u.

Reivindicacions

1

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.969

final

nom reiv.: Escola Sta. Teresita

emplaçament: c/. Déu i Mata

demanat: manteniment de l'Escola amb el mateix nombre de places escolars.

aconseguit: de moment que es reculli en el pla d'equipaments del solar de St. Joan de Déu, però amb possible perdua de places escolars.

balanç

quantitatiu: 75%

veins:

formal:

pendent: i execució del Pla especial.

classificació: 6.2.2

resultat:

descripció: Escola de noies, filial de l'Institut Maragall, situada dins de la mansana de Sant Joan de Déu: Diagonal - Déu i Mata - Numancia - Entença. Els veïns demanen que en l'estudi de la remodelació d'aquesta mansana es mantingui l'Escola.
'73 apiacat per 3 anys l'enderrocament, mentre es busca un nou solar.
En el Pla especial es manté l'escola com equipament, però amb menys places. L'AV malgrat es tracti d'una escola privada, reconeixen i recolcen el dret de les Teresetes a conservar el mateix nombre de places escolars. La titularitat és una qüestió a debatre a posteriori.

font's informació: Les Corts, nº 2, 3, 8, 10

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1971

final 1975

nom reiv.: Polisportiu Ex-Camp de Les Corts

emplaçament: Travessera de les Corts - Numancia.

demanat: que no es privatitzi la zona esportiva.

aconseguit: polisportiu públic.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: ☒

classificació: 6.2.4

resultat: augment equipaments esportius

descripció: 1959, projecte per canviar la qualificació de zona verda a eixample intensiu
'62 Aprobat per l'Ajuntament a canvi de la construcció de zones esportives d'ús públic i de l'ampliació del jardí de les Infantes que serà cedit gratuïtament a l'Ajuntament.
'71 Intent de l'immobiliaria per reduir l'ús exclusivament als veïns dels pisos en construcció.
La denúncia i control per part de l'AV impedeix la creació d'un club de natació i obliga a la constructora a entregar al Municipi un polisportiu en bon estat.

font informació: ¿Barcelona a donde vas? / Cau-34 / Sábado Gráfico 2-2-74 / Les Corts 1 - 3 - suplement 1977 / A Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.972

final 1.974

nom reiv.: Barraquisme

emplaçament: Can Rigalt al c/. Fernando Primo de Rivera.

demanat: vivendes dignes.

aconseguit: les famílies són traslladades a La Mina, sense massa control de l'AV.

balanç

quantitatiu: 0

veins:

formal: s'ha perdut la memòria del cas

pendent: ☒

classificació: 3.1

resultat:

descripció: nuclis residuals dels anys '52. Que apareixen citats en els butlletins i actualment sembla oblidada fins i tot la seva ubicació. Tot fa pensar que van desaparèixer a causa de l'especulació immobiliària en el barri, sense que l'AV. pogués influir massa en la reconducció del problema.

font informació: Les Corts any 73

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts
Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.973

final 1.980

nom reiv.: Plantes industrials FOC

emplaçament: c/.Cardenal Reig.

demanat: l'eliminació d'una planta de formigonat i un altra incineradora de residus hospitalaris i urbanització de la zona a càrrec de les immobiliaries veïnes.

aconseguit: desaparició de la planta, urbanització parcial.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal:

pendent: Ø

classificació: 6.1.1

resultat: sanejament i urbanització d'una zona.

descripció: es tractava de dues instal·lacions propietat de Foc, amb instal·lacions industrials contaminants i molestes. Paradigma de l'operativitat de les primeres lluites veïnals, que apareix en totes les relacions.

font informació: Dau-34 /AV.

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.973

final 1.979

nom reiv.: Plaça Rosés

emplaçament: c/. Numància - Taquígraf Garriga - Déu i Mata

demanat: ajardinament i urbanització de la plaça

aconseguit: la urbanització de la plaça

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.1.2

resultat: re-urbanització.

descripció: '73 solar abandonat, que havia estat ocupat per un marmolista, serveix sols d'aparcament. S'amplia la plaça amb aquest solar i es re-urbanitza. L'obertura i nova alineació del c/. Numància en retallà un bon tros.

font informació: Les Corts nº 5 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts
Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.973

final _____

nom reiv.: Escola EGB

emplaçament: c/. Cardenal Reig - Caerretera Collblanc

demanat: escola EGB.

aconseguit: reserva solar per
equipament escolar.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: pendent de la realització.

pendent: iniciar les obres.

classificació: 6.2.2

resultat: augment patrimoni municipal: equipaments.

descripció: Pintades i recollida de signatures casa per casa per aconseguir un escola en un solar del FOC. L'Ajuntament pressionat pels veïns aconsegueix la cessió del solar a canvi d'una compensació edificable d'un altre solar. Promesa d'iniciar les obres el '88.

(92, encara per començar)

font informació: Josep Munté.

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Les Corts

AAVV: Centre Social Sants
Sol de Baix

Sub barri: Sol de Baix

Dates: **inici** 1974

final 1984

nom reiv.: Sol de Baix

emplaçament: Av. Madrid- Carles III - Travessera de Les Corts - c/. Llusà

demanat: parc urbà, piscina de 25m, piscina infantil, gimnàs, pista polisportiva, escoles i locals socials i paralitzar construcció noves vivendes.

aconseguit: equipaments mínims.

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal: es desconeix.

pendent: Ø

classificació: 2.2 / 6.2

resultat:

descripció: El Pla parcial de la Zona Nord de la Diagonal, situava un parc urbà, equipaments d'ús públic i assignava una població màxima de 5.400 habitants. L'ordenació de mansana localitzava els equipaments esportius. La revisió del PGM, disposava dos parcs urbans. Els veïns recolzats primer per les AAVV de Sants i després per la de Les Corts, denuncien la inoperància de l'Ajuntament que va permetent la construcció de les vivendes sense obligar als promotors a la realització conjunta dels equipaments i exigeixen l'immediata ejecució. La manca de resposta total generarà noves reivindicacions. (fitxa 4)

fontes informació: J. Ribas / Publicació AAVV 1975

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.974

final 1.974

nom reiv.: El pi de la Travessera

emplaçament: en el centre de Travessera de les Corts.

demanat: que no es talli el pi.

aconseguit: remodelació de la Travessera per mantenir-lo.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: molt satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 1.2.1

resultat: remodelació projecte de vial per mantenir un símbol.

descripció: Davant l'amenaça de que es tallés el pi de la travessera, un veï va montar-hi guardia permanent, demanant ajuda als veïns quan apareixien les brigades municipals encarregades de tallar-lo. L'AV. recolça totalment l'acció. Finalment s'opta per conservar-lo modificant el traçat. El regidor Tarragona dona també el seu suport.

fontes informació: Les Corts, nº3 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

9

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.974

final _____

nom reiv.: Colònia Castells

emplaçament: c/. Entença - Montnegre - Taquígraf Serra - Equador

demanat: retirar qualificació zona verda del PGM. Que no es traslladi les famílies mentre no es construeixin vivendes socials en el barri.

aconseguit: urbanització bàsica aprofitant el primer pla municipal d'ocupació.

balanç

quantitatiu:

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 2.1.2

resultat:

descripció: es tracta d'un nucli de cases de planta baixa que en el PGM. queda afectat com a zona d'equipaments, és la zona afectada amb major nombre de vivendes. Els veïns denuncien la incongruència de desafectar solars que tradicionalment han estat d'ús públic per contruir equipaments on hi han vivendes. A més el pla no contempla cap solució per les famílies afectades. L'AY vol resoldre-ho considerant com a equipament, la vivenda social. Sembla que aquesta solució no és viable. És un tema aturat que prefereixen no remoure en tant no hi hagin expectatives de noves vivendes.

font informació: Les Corts nº 12 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

10

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts Sant
Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.974

final 1.975

nom reiv.: Oposició Immobiliaria Xile i Grup Mundo

emplaçament: c/. Cardenal Reig.

demanat: que no es contrueixi una piscina privada en terrenys públics, i que no s'instal·lin les rotatives del Grup Mundo.

aconseguit: enderrocar la piscina i les instal·lacions construïdes sobre verd públic.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: la pressió dels veïns no pogué impedir la instal·lació.

pendent:

classificació: 2.3.1 / 2.3.2

resultat: mantenir l'us públic d'una zona verda.

descripció: La Immobiliaria Xile construeix una piscina privada sobre un terreny qualificat com a verd públic. Els veïns denuncien la privatització. A més en la mateixa zona el Grup Mundo pretén instal·lar les seves rotatives qualificades com a indústria molesta. Els veïns demanen la suspensió de llicències i responsabilitats als funcionaris que van concedir les llicències. Les rotatives es preveu que entrin en funcionament a finals del '75. Després, la fallida de l'empresa deixaria mes endavant abandonats els locals.

font informació: CAU-34 / Les Corts, Gener '75

m.s.u.

Reivindicacions

11

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri: Sant Ramon

Sant Ramon

Dates: **inici** 1.974

final 0

nom reiv.: Passatge Sant Ramon

emplaçament: Pge. St. Ramon davant de l'Església

demanat: que el passatge tingui sortida.

aconseguit: Ø

balanç

quantitatiu: 0

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 2.4.3

resultat: Ø

descripció: Es tracta d'un passatge sense sortida, on hi viuen 60 famílies. Al quedar lliure el solar que tancava el seus traçat, els veïns veuen l'oportunitat d'aconseguir l'obertura del carrer. L'Ajuntament concedeix permís d'obres per tornar a edificar. El veïnat intenta parer la construcció. Consolidat.

font informació: Les Corts, '75

m.s.u.

Reivindicacions

12

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final 0

nom reiv.: Solar d'en Ganduxer

emplaçament: c/.Joan Güell - Joaquim Molins - de les Corts

demanat: revisió de la desafectació per incompatibilitat del propietari.

aconseguit: El PGM confirma la desafectació.

balanç

quantitatiu: 0

veïns:

formal: decepció per la falta de resposta oficial. Però de moment no s'ha construït i continua ocupat per la gasolinera

pendent: Ø

classificació: 2.3.2

resultat: Ø

descripció: Es tracta d'un solar propietat del regidor Mariano Ganduxer que estava afectat com a zona verda. Els veïns denuncien la desafectació al·legant la incompatibilitat del seu propietari al ser membre del Consell Metropolità. M. Ganduxer respon a través de la premsa però no oficialment que la desafectació fou feta abans de la seva pertinença al dit Consell. La denuncia no prospera i en el PGM desapareix la qualificació de zona verda.

fontes informació:
A.Agelet

Barcelona a cops / Cau-34 / Les Corts nº 12 /

m.s.u.

Reivindicacions

13

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.975

final 1.977

nom reiv.: Passatge Tubella

emplaçament: c/.Witardo - Bell-Lloch - Evaristo Arnús - Marquès de Sentmenat

demanat: respecte a la propietat privada del passatge.

aconseguit: mantenir la privacitat del passatge.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori, malgrat l'edifici il·legal que s'hi va construir.

pendent: Ø

classificació: 2.3.2

resultat: mantenir la tipologia d'un passatge.

descripció: Construït pel promotor Joan Tobella com a conjunt de ciutat jardí inspirada en models anglesos. Fou habitat per famílies treballadores, enlloc de la gent benestant amb la qual es pensava al projectar-lo, perquè la burgesia es decantà cap a la part alta. Al vendre un propietari la seva casa a una immobiliària, aquesta prescindint de la propietat comuna i privada del carrer, pretenia suprimir les portes d'accés al passatge. L'Ajuntament actuà també com si es tractés d'un carrer públic.

font informació: Les Corts nº10.1975

m.s.u.

Reivindicacions

14

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1975

final _____

nom reiv.: Hotel Sarrià

emplaçament: Avda. Sarrià, 50

demanat: l'enderrocament de les plantes superiors per excés d'edificació.

aconseguit: sentència del Suprem a favor AV. Indemnització de 80 milions que s'inverteixen en el barri: 40 per Can Deu, 40 per Places Grup Mundo i Pintor Tapiró.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: contents pel reconeixement de la seva denúncia i pel benefici indirecte al barri, lamenten que no s'hagi acomplert l'enderrocament pel que es perd de exemplaritat.

pendent: ☒

classificació: 2.3

resultat: cap sobre la zona reivindicada. Indirecte sobre altres zones.

descripció: L'Hotel Sarrià sobrepassava el volum edificable. Els veïns ho denunciaren. Amplia campanya ciutadana. Actuació de Tomas Pou com advocat. El plet arriba al Suprem que dicta l'enderrocament de les plantes superiors. En lloc d'executar l'enderroc, es pacta una indemnització de 80 milions, que s'han invertit en el barri.

font informació: A. Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

15

Barri: Les Corts

AAVV: Diagonal Sud
Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.975

final 1.985

nom reiv.: Hotel Hilton

emplaçament: Diagonal, 660

demanat: l'enderrocament de les plantes superiors per excés d'edificació.

aconseguit: 100 milions per Nou Barris. El projectat hotel esdevé una clínica, l'Hospital de Barcelona.

balanç

quantitatiu: 80%

veïns:

formal: contents pel reconeixement de la seva denúncia i pel benefici indirecte al barri, lamenten que no s'hagi acomplert l'enderrocament pel fet que es perd d'exemplaritat.

pendent: Ø

classificació: 2.3

resultat: cap sobre la zona reivindicada. Indirecte sobre altres zones.

descripció: L'Hotel Hilton sobrepassava el volum edificable. Els veïns ho denunciaren. Amplia campanya ciutadana. Actuació de Tomas Pou com advocat. El plet arriba al Suprem que dicta l'enderrocament de les plantes superiors. En lloc d'executar l'enderroc, es pacta una indemnització de 100 milions, que s'han invertit a Nou Barris.

font informació: A. Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

16

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts
Sol de Baix

Sub barri: Sol de Baix

Dates: **inici** 1.976

final 1.978

nom reiv.: Zona verda

emplaçament: Avda. Madrid - Carles III

demanat: Construcció guarderia,
Centre d'urgències i jardí públic
en un solar amb permís d'obres ja
concedit.

aconseguit: Ø

balanç

quantitatiu: 0

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 6.1.1 / 6.2.2 / 6.2.3

resultat: Ø

descripció: Els veïns es proposaven recuperar un dels solar encara buits de la urbanització malgrat tenir ja el permís per la construcció d'habitatges d'acord amb el PGM. en un intent de frenar la densificació d'aquesta zona i augmentar els equipaments.

font informació: Les Corts, nº 16

m.s.u.

Reivindicacions

17

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts
Sol de Baix

Sub barri: Sol de Baix

Dates: **inici** 1.976

final 1.984

nom reiv.: Parc esportiu infantil

emplaçament: c/. Fígols

demanat: municipalització d'un solar per construir un camp d'esport infantil i un jardí.

aconseguit: plaça i pistes esportives.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: es desconeix.

pendent: Ø

classificació: 6.2.4

resultat: cap

descripció: Solar qualificat com a verd públic que si l'Ajuntament no el municipalitza corre perill d'esdevenir en el plaç de dos anys verd privat.

font informació: Les Corts, nº 16.

m.s.u.

Reivindicacions

18

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.976

final _____

nom reiv.: Sant Joan de Déu

emplaçament: Av. Diagonal - c/. Enetença - Numància - Déu i Mata.

demanat: 1er. mantenir l'ús públic de la totalitat del solar.
2on. mantenir el coeficient d'equipaments i controlar la realització.

aconseguit: mantenir els equipaments existents.

balanç

quantitatiu: 30%

veïns:

formal: donen per per perduda la totalitat del terreny. Ara dependrà del desenvolupament de la remodelació.

pendent:

classificació: 6

resultat:

descripció: on s'aixecaven les instal·lacions de l'antic Hospital. Afectat per un pla parcial, no revocat pel PGM, que dona via lliure a l'edificació. Els veïns volen defensar un espai tradicionalment d'ús públic. Actualment consideren perduda la lluita inicial. A la mansana ja se la coneix com l'illa d'or.

Pla especial adjudicat a Manuel Solà- Morales i Rafael Moneo.

font informació: Les Corts nº 12 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

19

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.976

final 1.988

nom reiv.: Jardins Nicaragua

emplaçament: Numància-Nicaragua, 119

demanat: 1er.- un Casal
2on. mantenir el caràcter de terreny públic i espai lliure sense de- terminar usos.

aconseguit: Uns jardins.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: el projecte i l'execució de l'obra varen fer-se quan l'AV havia aparcad el tema. Força utilitzat pel veïnat.

pendent: Ø

classificació: 6.2.1 / 6.1.1

resultat: augment zones verdes.

descripció: solar que havia estat ocupat per una antiga bòvila, i qualificat com a zona verda. Els veïns creuen que per les seves dimensions podria construir-s'hi el Casal de les Corts. També suggereixen la possibilitat de reconstruir-hi l'antiga masia "Cal Coix" que fou desmuntada i traslladada a algun dipòsit municipal. L'espai s'amplia a base de reagrupar cessions públiques i es consolida com a públic amb en Solans. L'AV es decanta cap a la reivindicació i manteniment del patrimoni arquitectònic existent a Les Corts i la seva reutilització. Es pensa amb Can Deu com a Casal. A partir d'aleshores una part de veïns volen dedicar aquests solars a jardí, els altres hi volen només equipaments esportius. Després s'aparca la reivindicació fins que per iniciativa municipal es realitzen els jardins sense participació veïnal.

font informació: Les Corts nº13 Maig76 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

20

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.976

final 1.977

nom reiv.: Oposició a la Terminal d'autobusos

emplaçament: Av. Carlos III - c/. Europa - Joan Güell

demanat: no a la instal·lació en aquesta zona a la terminal d'autocars de línia.

aconseguit: instal·lació en la part superior de Joan Güell.

balanç

quantitatiu: 50%

veïns:

formal: s'accepta la ubicació actual com la menys dolenta.

pendent: Ø

classificació: 7.2.2

resultat: evitar una servitut en una zona centrada del barri.

descripció: Els veïns s'oposen a la terminal de la Hispano igualadina, alegant transgressió de normes urbanístiques per la construcció de la marquesina i les guixetes de venda. S'ofereix com alternativa la zona alta de la Diagonal: entre c/. Divisió Azul i Fernando Primo de Rivera. Es rebutja per ser una zona insegura. Campanya molt participada pels veïns.

font informació: Mundo Diario 24-7 i 6-8 -77 / Tele-Expres 4-8-77 / Diari Barcelona 7-9-77 / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

21

Barri: Les Corts

AAVV: Centre Social Sants
Sol de Baix

Sub barri: Sol de Baix

Dates: **inici** 1.977

final 0

nom reiv.: Fàbrica de Perles Majorica

emplaçament: Berlin - Numancia - Robreño.

demanat:

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veins:

formal:

pendent:

classificació: 6.2

resultat:

descripció: Reivindicació detectada en la premsa que no ha pogut estar contrastada en les associacions.

font informació: El Correo Catalan 9-7-77 / Tele Expres 11-7-77 /
Mundo diario 3 - 9 -77

m.s.u.

Reivindicacions

22

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.977

final

nom reiv.: Solars Pirelli

emplaçament: c/. Joan Guell - Europa - Gandesa - Numància - Av. Diagonal

demanat: residència vells. 16
aules Pre-escolar. Guarderia. 24
aules EGB. 1 esportiu.

aconseguit: màximitzar les zones
verdes i fer-les públiques.

balanç

quantitatiu: 10%

veins:

formal: satisfactori pels resultats finals malgrat haver
aconseguit la primitiva reivindicació.

pendent: Ø

classificació: 6.1 / 6.2

resultat:

descripció: En els solars de la Pirelli, que ocupen una superfície de 13.600 i 18.000 m2, els veïns pretenen ubicar-hi una sèrie d'equipaments dels quals el barri és deficitari, segons l'estudi elaborat en equip per tècnics i Associació, sobre necessitats del barri i solars disponibles. Tot i que la reivindicació és continuada per l'AV fins arribar al Suprem, s'aconsegueix només augmentar la superfície verda del Pla Espacial.

font informació: Barcelona a cops. / Full " El Pla Comarcal" / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

23

Barri: Les Corts

AAVV: Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.977

final

nom reiv.: Avda. de Xile

emplaçament: Avda. de Xile

demanat: la urbanització de l'Avinguda.

aconseguit: el compromís d'asfaltar-la el '88.

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent: inici obres.

classificació: 1.2.1

resultat:

descripció: des de fa més de 10 anys els veïns segueixen insistint pel sanejament d'aquesta avinguda, que han anat arranjant provisionalment a fragments.

font informació: J. Munté.

m.s.u.

Reivindicacions

24

Barri: Les Corts

AAVV: Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1977
final

nom reiv.: Urbanització Cardenal Reig

emplaçament: c/. Cardenal Reig

demanat: acondicionament del carrer i construcció d'una plaça.

aconseguit:

**balanç
veïns:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 1.2.1

resultat:

descripció: Davant d'una zona que no es solucionava els veïns presenten amb anterioritat als Mundials de Futbol, un projecte de carrer a tres nivells. A la vegada s'oposen a que el FCB prengui terrenys públics per ampliar. Contra-projecte de l'Ajuntament.

font informació: J. Munté

m.s.u.

Reivindicacions

25

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.978

final 1.985

nom reiv.: Can Deu

emplaçament: Plaça de la Concordia

demanat: conservació i municipa-
lització de l'edifici.

aconseguit: rehabilitació i Centre
Cívic.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori, amb problemes de gestió.

pendent: Ø

classificació: 4.2.1 /6.2.1

resultat: conservació patrimoni, augment equipaments.

descripció: Plantejada des de sempre la conservació i municipalització d'aquest edifici, per ser una de les darreres grans torres representatives del barri que es conservaven. Però els veïns veien difícil aconseguir-la pel barri doncs va estar sempre habitada pels seus propietaris. Finalment quan la família de propietaris decideix marxar, l'Ajuntament té la possibilitat de comprar-la amb la indemnització aconseguida pel plet amb l'Hotel Sarrià. Ha estat rehabilitada com a Centre Cívic.

font informació: A. Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

26

Barri: Les Corts

AAVV: Les Corts

Sub barri:

Dates: **inici** 1.978

final 1.982

nom reiv.: Edifici de la Fiat: Escola Les Corts

emplaçament: Gran Via Carles III - c/. de les Corts - Masferrer - Eugeni d'Ors.

demanat: l'acompliment del PGM.
L'activació de les obres de
l'escola.

aconseguit: escola EGB (premi FAD),
Centre de Serveis socials, auditori i
Casal de joves.

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: molt satisfactori per l'oferta superior a l'esperada.
Prescindeixen de la irregularitat urbanística (excés
d'edificabilitat) perquè es tracta d'equipaments.

pendent: acabar les obres de l'auditori.

classificació: 6.2.2

resultat: augment equipaments. remodelació d'un edifici.

descripció: L'edifici quedava afectat en el PGM com equipaments. L'aprobació final permet a l'empresa edificar un 33% del solar, amb façana a Carles III, a canvi de cedir la resta gratuïtament sense fixar dates. L'Ajuntament preveu construir-hi una Escola. Després la FIAT, reconsidera l'operació doncs no li interessa desplaçar-se. L'AV aconsegueix incloure el tema en el Pla d'urgències d'en Socias. Matriculen-hi, i instal·len provisionalment l'escola durant 2 anys en un soterrani com a mitja de pressió. Manifestacions i gestions de tot tipus. La Fiat que amenaça amb tancar la fàbrica, finalment allibera l'edifici. Sorgeixen problemes en l'enderrocament. L'estudi MAD junt amb l'arq. Gomà, realitzen un projecte que recupera l'edifici i permet augmentar l'oferta d'equipaments. Tot i que sobrepassa l'edificabilitat permesa.

font informació: Les Corts. nº 2 any VI jul 78. / A.Agelet

m.s.u.

Reivindicacions

27

Barri: Les Corts

AAVV: Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.978

final 1.986

nom reiv.: Plaça Interior Grup Mundo

emplaçament: Cardenal Reig - Pisuerga - Av. Xile

demanat: urbanització de l'espai interior i utilització dels locals pels veïns.

aconseguit: urbanització de la Plaça segons projecte dels veïns.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: molt satisfactori, "maca"

pendent:

recuperar tota la zona dels edificis del diari.

classificació: 6.1.2 / 6.2.1

resultat: urbanització i ús públic d'un espai

descripció: Amb la fallida del Grup Mundo, l'AV inicia una segona etapa de reivindicacions (veure fitxa 18), els locals pel barri i la urbanització d'una plaça interior al conjunt dels blocs. Financiat amb part de la indemnització de l'Hotel Sarrià. Arribem els diners també pel clavegueram de Pintor Tapiró.

font informació: J.Munté.

m.s.u.

Reivindicacions

28

Barri: Les Corts

AAVV: Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.980

final 1.987

nom reiv.: Plaça Pintor Tapiró

emplaçament: Passatge Tapiró del carrer Pintor Tapiró

demanat: sanejament i ajardinament del passatge.

aconseguit: municipalització i urbanització com a passatge ajardinat.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100 %

formal: molt satisfactori.

pendent: Ø

classificació: 6.1.2

resultat: sanejament d'un sector, augment patrimoni municipal:Z.V.

descripció: Es tracta d'un solar ocupat per fàbriques i un antic passatge amb vivendes pels obrers. Comprat per una immobiliària, i abandonat és un cau de brutícia. Els veïns el neteïxen i desratitzen i promouen una campanya de reivindicacions fins que aconseguixen que l'Ajuntament el compri. Financiat amb part de la indemnització de l'hotel Sarrià.

font informació: J. Munté.

m.s.u.

Reivindicacions

29

Barri: Les Corts

AAVV: Sant Ramon

Sub barri: Sant Ramon

Dates: **inici** 1.986

final

nom reiv.: Ampliació Club de Polo

emplaçament:

demanat: cessió de locals a canvi de la ampliació.

aconseguit:

balanç

quantitatiu:

veïns:

formal:


pendent:

classificació: 2.3.2

resultat:

descripció: Davant la projectada ampliació dels terrenys del club de Polo, els veïns no s'hi oposaran si poden obtenir alguna compensació pel conjunt del barri.

font informació: J. Munté



Realitzat en un 100%



Realitzat en un 50%



Per aconseguir




M.S.U. a Barcelona

PEDRALBES

E : 1/10 000

Gener 1988



DC

M. S. U.

INFORMACIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

Associació de Veïns: Pedralbes

Origen: 1978

Legalitzada:

Barri: Pedralbes

Límits: Sense definir: als entorns de Bosch i Gimpera (Av. Pedralbes- Bisbe Català- Domínguez Miralles)

Informant: Sra. Creixells de Turull, en nom de la Junta Data: 1986
Sr. Aureli Bisbe, veí del barri des de molt
abans de la construcció dels nous blocs

Associacions generades : Ø

Col.laboradors tècnics: Assessorament urbanístic Josep Puig Torné,
arquitecte i actual president

Inici: Sorgeix com a perllongació de les comunitats de propietaris dels luxosos blocs de vivendes del c/ Bosch i Gimpera (aleshores c/ Martínez Busutil), per solventar certes deficiències dels carrers que transcendien el marc de les comunitats: regulació del trànsit i urbanització d'algunes aceres. En aquest cas també sembla haver existit un rerafons polític, la inquietut d'alguns veïns, lligats a Convergència, que intentarien crear una plataforma d'influència, a partir dels darrers moments d'eufòria que visqueren les AAVV. No han arribat a tenir local social. ESADE els donà suport si ha cedit els seus locals per a reunions sempre que ho han demanat. Com també fa per un altra AV, la de la Font del Lleó.

Situació actual: Pel fet d'haver-se constituït ja en temps de la democràcia i poc abans dels nous Ajuntaments, el canvi de situació política no va influir-hi. De fet no ha tingut mai gaire activitat malgrat l'entusiasme dels seus promotors. Ni la composició social del barri ni la seva estructura física, faciliten l'esperit comunitari. Els mateixos veïns entrevistats reconeixen que no hi ha consciència col·lectiva de barri. La manca absoluta d'establiments no permet establir una xarxa no ja de relacions, ni tan sols de coneixences, més enllà del propi edifici. El Monestir que dona nom al barri, no actua com aglutinador ni com a centre representatiu. La plaça més propera que els veïns més antics reconeixen com de barri és la de Sarrià, però pels nou vinguts, Sarrià és un altre món, un poble, amb el qual no

s'identifiquen. La distància que els separa no ha estat mai assimilada pels nous vinguts, que es desplacen invariablement en cotxe.

Remarquen la importància de la instal·lació d'un simple quiosc de diaris a la plaça Pedralbes, per quan es l'únic punt específic del barri, on els veïns poden coincidir i intercanviar el bon dia.

El problema actual es el de les antenes parabòliques. Realitzen visites al presidents de les comunitats.

Bibliografia: Ø

Barri: PEDRALBES

6 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.2.2	1972		15	Castell de l'Oreneta
6.2.2	1983		1	Biblioteca
5.1	1985	1985	2	Cruïlles Tennis Barcelona
5.1	1986	1986	3	Accidents a Bisbe Català
4.2.2	1987		4	Monestir Pedralbes
6.2.1	1987		5	Biblioteca i pas peatonal a Can Ponsich

Barri: PEDRALBES

6 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
1.2.2	1972		15	Castell de l'Oreneta
4.2.2	1987		4	Monestir Pedralbes
5.1	1985	1985	2	Cruïlles Tennis Barcelona
5.1	1986	1986	3	Accidents a Bisbe Català
6.2.1	1987		5	Biblioteca i pas peatonal a Can Ponsich
6.2.2	1983		1	Biblioteca

m.s.u.

Reivindicacions

Barri: Pedralbes

AAVV: Pedralbes

Sub barri:

Dates: **inici** 1983

final _____

nom reiv.: Biblioteca

emplaçament: Av. Pedralbes - Passeig Manuel Girona

demanat: conservar la casa per
ubicar-hi una biblioteca.

aconseguit: _____

**balanç
veïns:**

quantitatiu: _____

formal: _____

pendent:

classificació: 6.2.2

resultat: _____

descripció: Es tracta d'una de les típiques torres de la zona que encara sobreviuen. El veïns voldrien conservar-la però no acaven de posar-se d'acord amb el propietari. A més la casa té lloguers.

(1991 actualment està enderrocada)

font informació: Sra. Creixells

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Pedralbes

AAVV: Pedralbes

Sub barri:

Dates: **inici** 1985

final 1985

nom reiv.: Cruïlles Tennis Barcelona

emplaçament: Marquès de Mulhacén - Bosch i Gimpera-Cardenal Vives i Tutó

demanat: regulació del trànsit en aquestes cruïlles.

aconseguit: senyalització.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 5.1

resultat: semaforització- senyalització

descripció: Els veïns demanaven més seguretat vial en la zona en torn del Tennis Barcelona, que suporta tot sovint gran increment de trànsit

font informació: Sra. Creixells

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Pedralbes

AAVV: Pedralbes

Sub barri:

Dates: **inici** 1986

final 1986

nom reiv.: Accidents a Bisbe Català

emplaçament: Pg. de la Reina Elisenda de Montcada - c/ Bisbe Català

demanat: regulació trànsit

aconseguit: senyalització/ Millora
paviment

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 50%

formal: insuficient.

pendent: arreglar i retallar voreres

classificació: 5.1

resultat: millora seguretat vial

descripció: Es tracta d'un punt en el qual l'entroncament del Passeig amb el carrer traça una corba on es produeixen diàriament accidents. Els veïns n'han contabilitzat 380, molts dels mortals. Alguns veïns van fer un reportatge fotogràfic. S'ha presionat al Districte perquè prengui mesures de senyalització i estudi la manera de modificar el traçat..

font informació: Aureli Bisbe

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Pedralbes

AAVV: Pedralbes

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final _____

nom reiv.: Monestir Pedralbes

emplaçament: Pl. del Monestir

demanat: respectar el monestir
davant les obres d'acondiciona-
ment pel Museu von Thyssen

aconseguit:

**balanç
veins:**

quantitatiu:

formal:

pendent:

classificació: 4.2.2

resultat:

descripció: Oposició al projecte de de l'arquitecte Bofill, de rehabilitació del monestir per instal·lar-hi la col·lecció Von Thyssen. Els veïns volen controlar la marxa de les obres per tal que no es malmeti el monestir.

font informació: Sra. Creixells

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Pedralbes

AAVV: Pedralbes

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final _____

nom reiv.: Biblioteca i pas peatonal a Can Ponsich

emplaçament: c/. Domínguez Miralles

demanat: una Biblioteca. Pas peatonal a través de la finca

aconseguit: pas peatonal. Caserna Guardia Urbana.

balanç

quantitatiu: 25%

veins:

formal:

pendent:


classificació: 6.2.1

resultat: ús públic de terrenys municipals

descripció: L'edifici havia estat aconseguit feia anys per l'AV de Sarrià. Es demana ara la instal·lació d'una Biblioteca en l'edifici, i la possibilitat d'un pas peatonal que travessés la finca del carrer Enric Gimenez a Domínguez Miralles, evitant l'amplia marrada que cal fer actualment.

(1992 caserna Guardia Urbana)

font informació: Sra. Creixells



Realitzat en un 100%



Realitzat en un 50%




Per aconseguir



M.S.U. a Barcelona.

GRACIA

E: 1/10.000 Gener 1988



DC

Barri: Gràcia

9 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>non reivindicació</u>
2.1.1	1972	1974	1	Salvem la Plaça Lesseps
2.1.1	1974	1986	2	Via O
2.4.1	1983	1986	7	NO AL PERI
6.1.1	1977		10	Zona verda Pàdua
6.2	1987		8	Fàbrica cl. de l'Alzina
6.2.1	1976		4	Cooperativa la Lleialtat
6.2.1	1977	1987	5	Llar Jubilats
6.2.1	1978	1985	3	L'Ateneu
6.2.4	1978	1987	6	Polisportiu

Barri: Gràcia

9 reivindicacions

Subbarri:

<u>classificació</u>	<u>inici</u>	<u>final</u>	<u>no.</u>	<u>nom reivindicació</u>
2.1.1	1972	1974	1	Salvem la Plaça Lesseps
2.1.1	1974	1986	2	Via O
6.2.1	1976		4	Cooperativa la Lleialtat
6.2.1	1977	1987	5	Llar Jubilats
6.1.1	1977		10	Zona verda Pàdua
6.2.1	1978	1985	3	L'Ateneu
6.2.4	1978	1987	6	Polisportiu
2.4.1	1983	1986	7	NO AL PERI
6.2	1987		8	Fàbrica cl. de l'Alzina

m.s.u.

Reivindicacions

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1972

final 1974

nom reiv.: Salvem la Plaça Lesseps

emplaçament: Pl.Lesseps en l'encreuament amb el 1er Cinturó de Ronda

demanat: Pas soterrani en lloc del projectat pas elevat

aconseguit: Pas semi-soterrat, elevat la plaça.

**balanç
veins:**

quantitatiu: 50%

formal: Plaça inservible, satisfactori pel que va representar d'aglutinador del barri al fer modificar un projecte municipal.

pendent: ☒

classificació: 2.1.1

resultat: reduir impacte ambiental

descripció: Es la reivindicació paradigmàtica de Gràcia. Per evitar que el 1er. Cinturó creués la Plaça per un pas elevat es duqueren es desenvolupa una dura campanya amb constants mobilitzacions en contra. Els Amics de la Ciutat juguen un decisiu paper mediador i 1974, Massó acaba per proposar una alternativa, que es la duta a terme.

font informació: MD 3-8-77/ La Vanguardia 5-8-77 / Avui 4-8-77/
AV.

m.s.u.

Reivindicacions

2

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1974

final 1986

nom reiv.: Via O

emplaçament: creuava el barri

demanat: oposició a l'obertura
d'una via ràpida.

aconseguit: supresió de la via O en el
nou PERI

balanç

quantitatiu: 100%

veins:

formal: satisfactori.

pendent:

Ø

classificació: 2.1.1

resultat: Modificació PGM. Suprimir impacte ambiental

descripció: Es tractava d'un vial projectat ja en el Plan d'enlacs de Barcelona-ciudad de l'any 1917 i recollit en plans posteriors per enllaçar el centre de Barcelona, a través del túnel del Tibidabo amb el Vallès, tallant la trama de Gràcia. El PGM recull el projecte inclouint-lo en una ampla modificació del barri.

A l'oposició veïnal si va sumar la del COAB. Després es canalitzaria a través de l'oposició al PERI

font informació: Barcelona a cops. AV

m.s.u.

Reivindicacions

3

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia.

Sub barri:

Dates: **inici** 1978

final 1985

nom reiv.: L'Ateneu

emplaçament: Travessia de Sant Antoni, 6-8

demanat: Recuperació del local com ateneu.

aconseguit: Centre Cívic L'Artesà.

balanç

quantitatiu: 100%

veïns:

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.1

resultat: augment patrimoni municipal: equipament

descripció: Es tractava dels antics locals del Centre artesà de Gracià. El propietari pretenia convertir-lo en un bingo. Els veïns s'hi oposen i Socies i Solans aconseguixen aturar l'operació.

font informació:

m.s.u.

Reivindicacions

4

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1976

final

nom reiv.: Cooperativa la Lleialtat

emplaçament: c/. Montseny

demanat: Reivindicació de l'edifici per a ús del barri.

aconseguit: Res derivat de l'acció del veïns. Esdevé seu del Teatre Lliure

balanç

quantitatiu: 0

veïns:

formal:

pendent:

Ø

classificació: 6.2.1

resultat:

descripció: La crisi econòmica que patí la cooperativa feu temer probablement la desaparició de l'edifici. El fet de ser rehabilitat pel Teatre Lliure, va deixar sense justificació la reivindicació. A l'AV no en guarden memòria.

font informació: Barcelona a cops/ AV

m.s.u.

Reivindicacions

5

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1977

final 1987

nom reiv.: Llar Jubilats

emplaçament: c/. Siracussa, 23- 37

demanat: L'ampliació de la zona afectada com a verd per llar de jubilats

aconseguit: augment de la superfície i residència geriàtrica.

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 95%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.1

resultat: canvi de qualificació per canvi d'ús.

descripció: assenyalades les finques Nº23 al 29, en el PGM com a 17-6, és a dir transformable en zona verda, s'amplia l'afectació fins al nº 37. L'Ajuntament compra dues finques, 1400 m2 de zona verda. (En el diari no consta l'acció dels veïns)
Es va fer un PERI per canviar qualificació i construir-hi la residència.

font informació: Tele-Expres 16-6-77/ AV

m.s.u.

Reivindicacions

6

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1978

final 1987

nom reiv.: Polisportiu

emplaçament: c/. Perill, 16-22

demanat: polisportiu en naus
abandonades

aconseguit: polisportiu

**balanç
veïns:**

quantitatiu: 100%

formal: satisfactori

pendent: Ø

classificació: 6.2.4

resultat: augment patrimoni municipal: equi.

descripció: Els veïns reclamen unes naus abandonades com a polisportiu. S'hi afegixen les entitats esportives del barri. Després de les primeres promeses municipals, l'ajuntament es fa enrera i proposa fer-lo soterrani en la plaça del Diamant. Els veïns s'hi oposen i denuncien l'operació especulativa del propietari del c/. Perill.

font informació: Barcelona a cops/ AV

m.s.u.

Reivindicacions

7

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1983

final 1986

nom reiv.: NO AL PERI

emplaçament: gran part del barri

demanat: Oposició al PERI.

aconseguit: Nou PERI i comissió de seguiment en la redacció i en l'execució

balanç

quantitatiu: 50%

veins:

formal:

pendent: de l'execució.

classificació: 2.4.1

resultat: Modificació PERI

descripció: L'aprobació inicial el 1983 del PERI i l'exposició pública, provoquen una gran campanya en contra. La inicia una Coordinadora d'afectats, d'alt poder econòmic, que disenteixen dels criteris de l'AY. La campanya s'orquestra en base a que atenta contra el Pla Comarcal. L'assessor és l'arquitecte Borrell.

S'aconsegueix la reforma del primer PERI i la redacció d'un Pla Especial de Millora, Protecció i Reforma Interior. Aquest segon PERI dona una certa raó als impugnadors, però a la vegada es reconeixen els drets dels afectats real, recolçats per l'AY. En la nova redacció realitzada pels serveis de planejament de l'Ajuntament i participa una comissió de seguiment formada per afectats, institucions del barri i representants dels partits polítics. La comissió designa dos tècnics per col·laborar amb l'equip redactor.

fontes informació: AV / Urbanisme a Barcelona. Plans cap al 92

m.s.u.

Reivindicacions

8

Barri: Gràcia

AAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1987

final

nom reiv.: Fàbrica c/. de l'Alzina

emplaçament: c/. de l'Alzina

demanat: equipament seguint el PERI.

aconseguit: inici tràmits d'expropiació.

balanç

quantitatiu:

veïns:

formal:

pendent:

classificació: 6.2

resultat:

descripció: Es tracta d'una fàbrica situada en la zona de la suprimida Via O, qualificada com equipament en el PERI. El veïns recullen idees per atribuir-li usos. L'Ajuntament ha començat l'exproiació.

fontes informació:

Barri: Sant GervasiAAVV: Vila de Gràcia

Sub barri:

Dates: **inici** 1977**final** _____nom reiv.: Zona verda Pàduaemplaçament: c/. Padua - Marquès de Sta. Anna.demanat: aturar l'edificació i zona verdaaconseguit: municipalitzar els terrenys. Zona ajardinada provisionalment pels veïns. Projecte de residència per la 3ª edat.**balanç
veïns:****quantitatiu:** 75%**formal:** satisfaccio al primer moment a l'aturar les obres, desencís quan després de tants anys esperant una zona verda poden trobar-se amb un edifici.**pendent:**

de la realització del projecte definitiu.

classificació: 6.1.1**resultat:** augment patrimoni municipal.

descripció: Solar ocupat per una torre amb el seu jardí, resta d'una gran finca desapareguda que ha estat substituïda per un edifici de Nuñez y Navarro, on havia de construir-se, segons es va assegurar als compradors dels nous pisos, una piscina i pista de tennis. En realitat la promotora juntament amb dues altres havia presentat un projecte d'obertura i ampliació del c/. Marquès de Santa Anna, seguint la perpendicular al c/. Padua, amb la qual cosa havien aconseguit quatre façanes. L'enderrocament de l'antiga torre i l'inici de les obres d'un nou edifici, engega la reivindicació, com a zona verda. Es recullen més de 1700 firmes dels veïns de l'entorn i el suport de l'A. V. Vila de Gràcia (tot i pertànyer a Sant Gervasi). Denunciat el cas a l'Ajuntament Socias, s'atura l'obra, mercès a que s'havien produït defectes en la concessió de la llicència, que l'obertura del carrer no estava aprovada i també a l'existència d'una mina d'aigua i a que la bóveda del metro afectava part del solar. Finalment l'Ajuntament compra el solar que resta abandonat durant anys, fins que els mateixos veïns de l'entorn l'ajardinen. Donat que el solar és edificable, l'Ajuntament elabora un projecte per construir-hi una residència per la 3ª edat i una plaça. La proposta no agrada als veïns, que volien un parc. De moment el tema està

font informació: Diario de Barcelona / Tele Expres/